

INFORMES 2007-2

**LAS MASIAS FORTIFICADAS
DEL MAESTRAZGO TUROLENSE:
LOCALIZACIÓN, FUNCIÓN, ESTRUCTURA E INVENTARIO**

DIEGO MALLÉN ALCÓN

Correo electrónico:

diegomallen@hotmail.com

CEDDAR: Informes 13 (2007-2)

INDICE

1. INTRODUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	4
1.1. LOCALIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO	5
1.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	7
2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS MASIAS TORREADAS O DE TIPO FORTIFICADO	9
2.1. LOS CAMINOS VECINALES COMO CRITERIO DE EDIFICABILIDAD DE LAS MASÍAS TORREADAS O DE TIPO FORTIFICADO	12
2.2. MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TORRES FORTIFICADAS O DE PRESTIGIO	15
3. MASIAS TORREADAS O DE TIPO FORTIFICADO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO	17
3.1 CUADRO-RESUMEN DE LAS MASÍAS TORREADAS O DE TIPO FORTIFICADO QUE SE ACOMPAÑAN EN EL ESTUDIO	21
4. RELACIÓN DE FICHAS DESCRIPTIVAS: INVENTARIO	24
1. Torre de Don Pedro	27
2. Torre Figuera	28
3. Torre Asensio.....	29
4. Torre Castellote	30
5. Torre Perucho	31
6. Torre Julve (Torre Montañana)	32
7. Torre Trullén	33
8. Torre Marta	34
9. Torre Camañes	35
10. Torre Bono	36
11. Torre Marín	37
12. Torre Huerta.....	38
13. Torre Aliaga	39
14. Torre Altaba	40
15. Torre Altajar o del Tejar	41
16. Mas de Oliver.....	42
17. Torreta Sernas (Ermita de San Blas).....	43
18. Torre Miranda	45
19. Fuente del Salz	46
20. Torre de las Monjas	47
21. Torre de Mercadales.....	48
22. Torre Nicosi.....	49
23. Torre (aislada).....	50

24. Torre de Abajo	51
25. Torre de Arriba.....	52
26. Puente Vallés.....	53
27. Torre Morera	54
28. Torre Sorribas	55
29. Torre de Santa Ana.....	56
30. Torre Piquer	57
31. Casa Ayora (Torre San Lorenzo).....	58
32. Torre Piquer.....	59
33. Torre Tonda	60
34. Torre Gorgue	61
35. Torre de Monte Santo	62
36. Torre Soriano	63
37. Torre Sancho	64
38. Casa Xisca (Torre Domingo Miral).....	65
39. Casa Pérez	66
40. Torre Salillas.....	67
41. Torre Villares.....	68
42. La Torreta	69
43. Torre Piquer.....	70
44. Torre Ejulve.....	71

5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 72

6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 73

7. ANEXO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFÍA 74

LAS MASIAS FORTIFICADAS DEL MAESTRAZGO TUROLENSE: LOCALIZACIÓN, FUNCIÓN, ESTRUCTURA E INVENTARIO

1. INTRODUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Las masías de la comarca del Maestrazgo constituyen un conjunto de edificios dispersos en el territorio y construidos en una línea de tiempo ampliamente alargada. Se trata de unas construcciones en muchos casos antiguas -desde la Edad Media-, levantadas a partir de la creación de los actuales poblamientos concentrados o de los pueblos que hoy en día constituyen la comarca turolense.

Las masías del Maestrazgo son elementos indisolubles de este territorio, forman parte del paisaje actual, un medio en perfecto estado de equilibrio natural en épocas pretéritas (calificadas en algunos estudios como explotaciones autosuficientes). En la actualidad, la despoblación de este quebrado y duro espacio nos obliga a retomar el estudio de las masías desde una amplia perspectiva, con la intención de no olvidar la forma de vida de nuestros antepasados.

La tipología de masías que se localizan en la provincia de Teruel y en el Maestrazgo es amplia (ventas, masías antiguas, torres, masicos, casas, masías más modernas, molinos, batanes, ermitorios, etc). De las 600 masías con las que se cuentan aproximadamente desde inicios del siglo XX en el Maestrazgo turolense¹, sólo algo más de una treintena corresponden a torres o masías de tipo fortificado. Y sólo alrededor del 11,6 % permanecen hoy en día habitadas². De esta forma, podemos observar el alcance del proceso de despoblación sufrido en el mundo masovero hasta nuestros días.

Este proceso evolutivo e histórico ha llevado consigo diversos estudios sobre las masadas turolenses a partir de finales de la década de los 80 y sobre todo en la década de los 90 del siglo pasado e inicios de este nuevo siglo. La preocupación por un patrimonio en ruinas y abandonado a la suerte de fenómenos climáticos, robos u otros, ha originado la “explosión” de este tipo de estudios relacionados con el hábitat disperso.

Dentro de la tipología de masías que nos podemos encontrar en el Maestrazgo turolense, destacan por su singularidad las masías o torres fortificadas. Se trata de masías, por lo general, formadas por un conjunto de edificios o construcciones, entre las que destaca alguna torre de tipo fortificado o defensivo que, en diversas ocasiones, han sufrido algún tipo de transformación –a veces adosada a la propia masía-, y en el mejor de los casos han mantenido la estructura original medieval, en resalte, con elementos arquitectónicos de defensa, como almenas, arcos de medio punto, aspilleras, etc. Las masías fortificadas responden a la necesidad de controlar el

¹ Momento aproximado en el cual se produce un descenso en el número de masías (abandono, derrumbes, incendios,...), debido entre otras causas a los avatares bélicos y al proceso de despoblamiento rural y migración a las ciudades durante todo el siglo XX.

² El dato es aproximado, ya que en realidad las personas que viven solamente en la masía son todavía menos, aunque se han añadido los que comparten casa en el pueblo y en la masía. No se incluyen las personas que no viven en el pueblo aunque la masía se conserve en buen estado y vayan algunos días a disfrutar de ella.

territorio en tiempos pretéritos, por tanto, muchos de estos edificios se encuentran enclavados en posiciones estratégicamente situadas, como veremos más adelante.

Este tipo de masías o construcciones dispersas también se localizan en las comarcas del Matarraña y Gúdar-Javalambre (el Bajo Aragón y Cuencas Mineras también cuentan con algunos ejemplos aislados), pero siempre en menor cantidad y calidad de las construcciones (Ver relación de masías fortificadas, pág 26).



Torre Sancho, en Villarluego.


1.1.- LOCALIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO

El Maestrazgo turolense, o la comarca del Maestrazgo en Teruel, se localiza al este de la provincia, territorio que fuera frontera en tiempos de la Reconquista cristiana con el reino de Valencia. Este espacio limita por el sur con la comarca de Gúdar-Javalembre, por el oeste linda con las comarcas de Teruel y Cuencas Mineras, y por el norte con Ejulve (Andorra-Sierra de Arcos) y con el Bajo Aragón. Al este limita con la Comunidad Valenciana, territorio donde se localizan también numerosas masías fortificadas (comarcas de Els Ports y Baix Maestrat) (Ver relación de masías fortificadas).

La comarca del Maestrazgo esta formada por 15 municipios: Allepuz, Miravete de la Sierra, Villarroya de los Pinares, Fortanete, Cañada de Benatanduz, Pitarque, Villarluego, Cantavieja, La Iglesuela del Cid, Mirambel, La Cuba, Bordón, Tronchón, Castellote y Molinos. Su población es de 3.200 habitantes aproximadamente, con una densidad de 3 hab/km² (la más baja de toda Europa occidental).

Se trata de una comarca abrupta y montañosa, cortada por numerosos barrancos encajados, de fuertes desniveles y grandes pendientes. Su clima es mediterráneo pero matizado por la altitud, es decir, de inviernos fríos y veranos suaves.

Mapa de Localización: Comarca del Maestrazgo



1.2.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Los estudios sobre este tipo de hábitat masovero hasta la fecha son escasos. Desde el inicio se ha tratado de dar continuidad a las investigaciones que desde el CEDDAR (*Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales*) y el Centro de Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), están impulsando en estrecha colaboración para que salgan adelante nuevos estudios sobre el hábitat disperso y las masías en concreto.

Dentro de los estudios sobre torres o masías fortificadas turolenses destacan los realizados por Casabona, Ibáñez, Gargallo y Morales sobre la "Torre del Puerto", en Puertomingalvo (Teruel) ³, por Casabona e Ibáñez en Mora de Rubielos (Teruel) ⁴, por Mallén y otros autores en Hernández Sesé, A. (Coord.)(2005) "*Mases y Masoveros*" Ed: CEDDAR. Así como pequeñas notas y apuntes en diversas publicaciones y artículos sobre la misma temática, revistas, boletines, internet, etc.

Para la realización del estudio sobre las masías fortificadas del Maestrazgo se han llevado a cabo varias fases de desarrollo:

- 1) En primer lugar se ha buscado y observado la cartografía existente del Instituto Nacional de Cartografía y del Instituto Geográfico del Ejército, a escala 1:25.000 y 1:50.000 respectivamente, y se ha contactado con la gente del lugar para localizar todas y cada una de las torres fortificadas de la comarca.
- 2) La segunda fase ha consistido en la elaboración de una ficha temática que recoja todos y cada uno de los aspectos más interesantes de cada masía de tipo fortificado, esto es: estado de conservación, función, morfología, entorno que la rodea, fotografías y detalle de la misma, etc.
- 3) La segunda fase a consistido en la búsqueda de las masías *in situ*, en el campo. Trabajo que ha llevado gran esfuerzo debido a la mala accesibilidad de algunas de ellas, acercamiento con vehículo por numerosas pistas de tierra o pedregosas, recogida de coordenadas (geográficas y UTM), altitud y otros datos en GPS, entrevistas con algunos de los propietarios y gente del lugar o conocidos y amigos de los diversos pueblos, toma de numerosas fotografías, etc. En general, esta fase es la que más trabajo ha llevado y donde han surgido mayores problemas e inconvenientes, sobre todo por la accesibilidad a las mismas y por el acercamiento a propiedades particulares de prohibido el paso.
- 4) Por último, el trabajo en oficina ha consistido en la realización de las fichas descriptivas de cada una de las masías y la elaboración del estudio en general, extracción de información, elaboración de cartografía, etc. Este hecho ha originado - en diversos casos- algunas dudas que ha sido necesario volver de nuevo a realizar trabajo de campo para completar en lo posible la información.

³ Casabona, J.F. Gargallo, E. Ibáñez, E.J. y Morales, J.J. (1986) *Torre del Puerto (Puertomingalvo). Un ejemplo de arquitectura rural de origen medieval*. Arqueología Espacial, Nº 10 (pág. 205-222). Seminario de Arqueología y Etnología Turolense. Colegio Universitario de Teruel. Diputación General de Aragón. Teruel.

⁴ Casabona, J.F. y Ibáñez, E.J. (1991) *Las masías de Mora de Rubielos (Teruel) durante los siglos XIV al XVIII*. Aspectos Históricos y Arqueológicos. Kalathos 11-12 (pág 297-362). Revista del Seminario de Arqueología y Etnología Turolense. Colegio Universitario de Teruel. Teruel.

El trabajo de oficina se ha alargado considerablemente porque han ido apareciendo nuevas fuentes documentales a lo largo del proceso de realización del estudio, nuevas masías de tipo fortificado que se desconocían o por imprecisos en el tiempo o en el espacio acordado en la realización de la investigación, sobre todo en el desplazamiento al área de estudio (mal tiempo meteorológico, vehículo adecuado para transitar por los caminos, u otros inconvenientes).

Se agradece, por tanto, el interés mostrado por el CEDDAR y su apoyo para alargar el tiempo de realización del estudio que, sin ese tiempo tan preciado, no hubiera sido posible quedar con los numerosos colaboradores que han ayudado en la recogida de información, propietarios de las masías, etc.



Torre Mercadales, en Fortanete.



Aspillera en Casa Xisca (Torre Domingo Miral).

2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS MASIAS TORREADAS O DE TIPO FORTIFICADO ⁵

Según Ibáñez, en *Mases y Masoveros*(2005), así como en otras investigaciones de este autor, señala que “*el origen de las masías en las Serranías Orientales Turolenses se remonta a la repoblación aragonesa del territorio*”; y señala a continuación que “*el mas es un modelo importado,...*”. En sus investigaciones sobre las masías de Mora de Rubielos, Ibáñez junto con Casabona argumentan “*la coincidencia en la ubicación de seis mases y una torre sobre antiguos enclaves musulmanes*”.

Probablemente con anterioridad a la masía existieron otras formas de hábitat disperso, aunque la escasa documentación al respecto no facilita el estudio de estas estructuras. Las investigaciones llevadas a cabo por los anteriores autores, todo unos expertos en esta materia, aportan valiosísimos datos en este tipo de cuestiones desde el punto de vista arqueológico. Aunque también es verdad que la época no es la misma antes y después de la Reconquista cristiana y las diferencias culturales y económicas tampoco debieron de ser las mismas.

De este modo, se supone que la masía surge después de la ocupación musulmana en la Península Ibérica. Otra situación a tener en cuenta en aquella época era la escasa ocupación de este territorio y las facilidades otorgadas para su donación por las Ordenes Militares. Partiendo de este momento, las masías surgen como una necesidad de aumentar la población en esta “*tierra de extremadura aragonesa*”, de escasos efectivos poblacionales. Se conceden lotes y tierras a los nuevos pobladores que, a la vez, tienen que soportar la peligrosidad de la cercanía a la frontera musulmana.

Para Ibáñez (en *Mases y Masoveros*, pág 71-72), las masías surgieron como consecuencia de:

- *El periodo de inestabilidad de la frontera, donde desaparecieron los asentamientos del hábitat disperso musulmán.*
- *La desarticulación de la estructura de derechos y de propiedad de los anteriores pobladores.*
- *La sustitución de los efectivos demográficos por los nuevos cristianos de distinta procedencia.*
- *Las estructuras musulmanas de hábitat y de explotación no se adecuaban a los esquemas y estrategias feudales, impuestos por los conquistadores.*

Es interesante señalar que Casabona e Ibáñez, sobre sus investigaciones en las masías de Mora de Rubielos, argumentan la siguiente cronología:

3. *La estructura musulmana entró en crisis durante el segundo cuarto del siglo XII.*
4. *Cuando la zona queda bajo control aragonés (hacia el 1.170), el territorio se encontraba muy escasamente poblado.*
5. *La frontera permanece durante tres décadas y media hasta la expulsión definitiva de las posiciones musulmanas.*

⁵ Los datos e indicaciones de este capítulo han sido extraídos de autores como Casabona e Ibáñez, debido a su extenso estudio sobre el origen de las masías y más concretamente las de Mora de Rubielos. Las afirmaciones de estos autores se consideran bastante aproximadas a las vicisitudes del momento en cuanto a la creación y origen de las masías, entre otras cosas porque no se han encontrado nuevos datos que hagan pensar lo contrario.

6. *Esta frontera no favorece la configuración de una red de hábitat disperso, aunque, tal vez, la creación de un sistema de posiciones defensivas.*

Nuevamente Ibáñez, destaca tres estadios en la creación de las masías, se trata por tanto de un proceso que no fue uniforme en el tiempo, estos son:

- 1) *La construcción o no sobre antiguos asentamientos musulmanes de nuevas estructuras, que se fueron desarrollando hasta constituir los actuales poblamientos concentrados, originando lo que hoy en día conocemos como los núcleos urbanos de las poblaciones.*
- 2) *La creación de las masías fortificadas, cuya creación aparece ligada al alejamiento de la frontera y sobre un infanzón, es decir, se concede la construcción de una torre y un lote de tierras, como un “microseñorío dentro de un señorío”. Más adelante, hasta la Edad Moderna, aparecen otro tipo de torres pero más como carácter de prestigio que de defensa – numerosas en la comarca del Maestrazgo-*
- 3) *Expansión de las masías en la segunda mitad del siglo XIII y en los primeros años del XIV, y sobre todo en el siglo XVIII debido a la apertura de nuevas zonas de cultivo, explosión demográfica, etc (masicos, corrales y casetos).*



Escudo antiguo y ventana adintelada en la Torre Piquer, Villarroya de los Pinares.

Todo hace pensar, que después de analizar las importantes y magníficas aportaciones realizadas por Casabona e Ibáñez sobre el origen de las masías, las torres fortificadas surgen en diferentes momentos y en épocas distintas, confirmando el trabajo de campo realizado en la presente investigación, es decir:

- Son masías fortificadas las que poseen una estructura como tal, de varios siglos de antigüedad, las que se encuentran ligadas a los siglos XIV, XV y XVI. Con torres de tipo fortificado, con almenas –si todavía se encuentran en buen estado y no han sido modificadas, etc.-.
- Más adelante, surgen otras masías con torre, probablemente de prestigio – aunque las llamemos “fortificadas”, durante los siglos XVII y XVIII. Son masías a las que se les ha adosado una torre, de pobres sillares, copiando algunos elementos de las anteriores, de carácter más estético y quizás de marcado carácter social sobre otras masías del entorno.

Las únicas fechas exactas que tenemos en nuestro poder sobre la construcción, ya no de torres fortificadas, sino de algunas masías en general en el Maestrazgo y en otros lugares cercanos, de mayor a menor antigüedad, son las siguientes:

- *Torre del Puerto (Puertomingalvo). Fecha de construcción: año 1341. (Fuente: Casabona, J.F. Gargallo, E. Ibáñez, E.J. y Moraes, J.J. (1986) “Torre del Puerto (Puertomingalvo). Un ejemplo de arquitectura rural de origen medieval”).*
- *Torre Gorgue (Villarluengo). Fecha de construcción: siglos XIV-XV (Fuente: Numerosos autores atribuyen esta fecha a la construcción de la torre).*
- *Torre Perucho (Cantavieja). Fecha de construcción: año 1407. (Fuente: Fecha escrita sobre el dintel de la puerta de entrada).*
- *Ermita de San Juan (Cantavieja). Fecha de construcción: año 1409. (Fuente: Fecha de construcción de un retablo que en su día estuvo en la ermita y que posteriormente desapareció).*
- *Torre del Monte Santo (Villarluengo). Fecha de construcción: siglo XVI (Fuente: Royo Martín, E. (1975) “Aguilas Imperiales en Monte Santo” (pág 13). Hoy en día, parece que la fecha de construcción de la masía, localizada en el escudo sobre la puerta de entrada, ha sufrido algún tipo de vandalismo).*
- *Molino y Ermita de San Antonio (Tronchón). Fecha de construcción: año 1645 (Fuente: fecha escrita en las dovelas de la puerta en arco de medio punto de la masía).*
- *Casa Pérez (Villarluengo). Fecha de construcción: año 1670 (Fuente: la fecha se encuentra en el alero de madera tallada de la masía).*
- *Molino Medio o Molino Cerrudo (Iglesuela del Cid): Fecha de construcción: año 1668 (sobre el portal de la puerta). (Fuente: Puig, F. Y Barbera, B. “Paseando por el entorno de la Iglesuela del Cid, sus masías y molinos”, en este libro aparecen otras fechas sobre todo de la construcción de los molinos de la Rambla de las Truchas, siglos XVIII y XIX).*

A partir de esta última fecha se tiene constancia de muchas otras masías y de los años de construcción de las mismas, que por motivos de espacio y objeto de estudio no se han querido insertar. Quizás para otros estudios de las masías sobre épocas más recientes (S. XVIII y XIX).

No obstante, Ledesma (1994) resalta la carta puebla de Cantavieja (año 1255) donde se señala que “se posibilita a los vecinos a habitar en mansos cercanos, manteniendo las viviendas del poblado,...”, por tanto, como se ha señalado anteriormente, quizás hubo algún tipo de estructuras ya construidas o bien, posiblemente, se construyeran masías antes de las fechas mencionadas, para este municipio u otros⁶.



Escudo sobre la puerta en arco de medio punto de la Torre del Monte Santo, en Villarluego, donde se observa el último número (6) de la fecha que hubo con anterioridad a la destrucción parcial del mismo.

2.1. LOS CAMINOS VECINALES COMO CRITERIO DE EDIFICABILIDAD DE LAS MASÍAS TORREADAS O DE TIPO FORTIFICADO

Una de las redes de caminos más interesantes de la provincia de Teruel la encontramos en la comarca del Maestrazgo. Son viales antiguos, realizados hace varios siglos para enlazar las diferentes localidades y las masías. En muchos casos se encuentran empedrados –con su correspondiente desagüe de agua-, formados por cantos rodados o con losas de piedra formando escaleras, delimitados con numerosos muros y paredes de piedra seca a ambos lados del mismo.

La evolución económica y social de la historia ha originado hasta nuestros días el abandono de muchas de estas sendas, recuperadas algunas de ellas para la práctica del senderismo. En otras ocasiones, estos caminos se han convertido en pistas de tierra para el tránsito de vehículos para el acceso a fincas o masías, y otras veces, se han asfaltado para realizar las carreteras que actualmente conocemos.

⁶ Ledesma Rubio, M^a L. (1994) “*La Colonización del Maestrazgo Turodense por los Templarios*”. Aragón en la Edad Media. Tomo V. Estudios de Economía y Sociedad. Zaragoza.

Antiguamente, los caminos eran las principales vías de comunicación entre los municipios, y por ellos transitaban todo tipo de personas, mercancías, objetos y utensilios de trueque y animales de carga.

La localización de las torres fortificadas junto a los caminos no es un hecho casual, y así lo ponen de manifiesto diversos autores al hablar de las masías de tipo defensivo. Casabona, Gargallo, Ibáñez y Morales, en su magnífico estudio sobre la Torre del Puerto ⁷, ponen de manifiesto la localización de esta masía “*junto a la carretera Venta del Aire a Morella, paralela al antiguo camino de Mosqueruela a Puertomingalvo, que pasa al pie de la torre*” (pág 206).

Así mismo, Casabona e Ibáñez, al hablar de las masías de Mora de Rubielos ⁸ hacen referencia a las de tipo defensivo y añaden que “*Desde estos enclaves se suelen controlar directamente algunos de los caminos por los que tradicionalmente se acceden...*” (pág 312).

El mismo autor de este estudio, en *Mases y Masoveros* (pág 49), relata algún ejemplo de localización de estas masías junto a los caminos de herradura y vecinales, comprobado con el trabajo de campo realizado en la investigación, y cuyos ejemplos concretos se añaden a continuación:

- Torre Piquer (Tronchón), a los piés del camino antiguo entre Tronchón y Villarluego.
- Torre Gorgue, junto al camino de Palomita a Villarluego (recuperado).
- Torre Monte Santo, al lado del camino de Villarluego a Pitarque (GR 8).
- Torre Santa Ana, junto al camino de Cantavieja a La Cuba.
- Torre de Abajo, junto al camino de Mirambel a La Cuba (recuperado).
- Torre Nicosi, cerca del camino de Villafranca del Cid a Morella.
- Torre Camañes, muy cerca del camino de Iglesuela del Cid a La Cuba.
- Torre Perucho, junto al camino de Cantavieja a La Iglesuela del Cid, etc.
- Torre del Peral (Aliaga –Cuencas Mineras-), junto al camino de Aliaga a Villarroya de los Pinares.



Torre Piquer (Tronchón).

⁷ *Torre del Puerto (Puertomingalvo). Un ejemplo de arquitectura rural de origen medieval* (pág 205-222). Arqueología Espacial 10. Coloquio sobre el microespacio –4. Epoca Romana y Medieval. Seminario de Arqueología y Etnología Turolesense. Colegio Universitario de Teruel. Teruel, 1986.

⁸ *Las Masías de Mora de Rubielos (Teruel) durante los siglos XIV al XVIII. Aspectos históricos y arqueológicos.* (pág 311-312). En Kalathos 11-12. Revista del Seminario de Arqueología y Etnología Turolesense. Teruel, 1991-92.

Las sucesivas modificaciones de los trazados de estos caminos y su transformación en carreteras asfaltadas –camino de Cantavieja a Mirambel o camino de Tronchón a Villarluego– ha llevado consigo, de forma paralela, la pérdida de los viales antiguos y las mayores modificaciones de las torres que se localizan junto a estas vías de comunicación. Desde las mismas carreteras no resulta extraño observar numerosas masías de tipo fortificado, ya que se tratan por lo general de caminos transformados en vías asfaltadas.

Por el contrario, las torres mejor conservadas desde el punto de vista arquitectónico, por lo general, son las más llamativas y espectaculares y se localizan donde los caminos permanecen sin modificaciones durante siglos, póngase el ejemplo de la Torre Sancho en Villarluego, la Torre Camañes en Cantavieja, o la Torre de Santa Ana, en Mirambel. Por tanto, la mala accesibilidad a este tipo de construcciones durante años ha originado el mantenimiento inicial de las estructuras defensivas.

Todas estas torres que se ubican a los piés de algún camino público y vecinal corresponden, como se verá a continuación, a una tipología de masías fortificadas concreta. No es de extrañar, la importancia de estas sendas antiguas, hoy en día olvidadas y abandonadas, que forman parte de nuestro patrimonio cultural y viario público.



Torre Huerta, de Cantavieja. Al fondo, Torre de Santa Ana, en Mirambel.

2.2. MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TORRES FORTIFICADAS O DE PRESTIGIO.

Los materiales utilizados para la construcción de este tipo de masías son, lógicamente, los mismos que para cualquier masía y propios del territorio en el que se encuentran, aprovechando la materia prima del medio natural donde se localizan, esto es: piedra –diferenciando entre un tipo de litología u otro - y madera, fundamentalmente.

Para añadir algunas observaciones directas en el propio campo y con respecto a este apartado, se ha podido constatar que cerca de las masías fortificadas, además de la localización de los principales caminos y viales entre las poblaciones, también se encuentran muchas de las tejerías que se distribuyen por el Maestrazgo, destacando entre otras: la tejería de la Torre Altajar, en Cantavieja; la tejería de la Torre Morera, en Mirambel; o la tejería del Mas de Cutanda (La Cuba), muy cerca de la Torre de Santa Ana y Torre Camañes.

Además, en la construcción de las torres, hay que destacar elementos constructivos concretos, realizados con diferentes materiales. Por ejemplo, muchas de las puertas en arco de medio punto de estas torres fortificadas se encuentran realizados con dovelas de roca caliza (Torre Sancho, Torre de Santa Ana, Torre Morera, etc.), de mayor resistencia que otras realizadas en roca de tipo areniscoso (Torre Soriano, etc.), mucho más fácil de erosionar y de menor durabilidad. Posiblemente este hecho haga referencia a las posibilidades y status económico de una familia sobre otra en tiempos pretéritos.

En la misma línea, hay que destacar la Torre Gorgue de Villarluengo, construida con roca caliza (color blanco-grisáceo) y arenisca (color rojo-anaranjado), jugando con los colores de las paredes, utilizando los tonos de arenisca de la mampostería con los blancos de los sillares de las esquinas, de las almenas y de los vanos. Esta característica arquitectónica también la podemos encontrar en otras masías como la Torre Perucho o Torre Castellote en Cantavieja, etc.



Torre Gorgue (Villarluengo).

Entre las masías que presentan mayores elementos medievales en la fachada (ventanas ajimezadas, almenas, escudos, aspilleras, etc), se encuentran las siguientes (representadas en las fichas descriptivas): Torre Sancho, Torre Gorgue, Torre Monte Santo, Casa Xisca, Torre Piquer (Tronchón), Torre Piquer (Villarroya de los Pinares), Torre Camañes, Torre Santa Ana,

Torre Soriano, etc. Algunas de ellas presentan importantes elementos escondidos, tapados o tapiados, tal es el caso de la Torre La Fruta en Olocau del Rey -provincia de Castellón-, que presenta en la fachada una ventana gótica -con arco trilobulado- tapiada, sin que apenas se note su presencia, o la Torre Piquer de Tronchón, a la que no hace mucho tiempo y en obras de restauración se le descubrió otra dependencia en su interior sin saber de su existencia, utensilios antiguos, etc.



Torre Sancho (Villarluengo).



Interior de ventana "festejadora"; curiosa estructura con modificaciones y arcos rebajados al interior. Ambas fotografías pertenecen a la Torre Piquer (Tronchón).

3. MASIAS TORREADAS O DE TIPO FORTIFICADO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO. CLASIFICACIÓN.

Vicent Boira, del Departamento de Geografía de la Universitat de Valencia, distingue en sus estudios sobre las torres fortificadas del litoral valenciano y en función de una clasificación “geográfica” de las mismas:

- 1) *Torres situadas en calas o acantilados.*
- 2) *Torres situadas en los surtidores de agua dulce.*
- 3) *Torres sobre playas bajas para la protección de embarcadores o puertos*
- 4) *Torres con una función de comunicación y control.*

En total, más de 50 torres repartidas por todo el litoral valenciano en 1.554.

Casabona e Ibáñez, en *Kalathos 11-12* (Revista del Seminario de Arqueología y Etnología Turolense -S.A.E.T.-), en su estudio sobre *Las Masías de Mora de Rubielos (Teruel) durante los siglos XIV al XVIII*, distinguen tres tipos de asentamiento musulmán antes de la Reconquista, que coinciden con actuales emplazamientos de masías ⁹:

- 1) *Asentamientos de carácter estratégico-defensivos: Se suelen situar sobre relieves destacados en áreas de fuerte pendiente y fácil defensa. Desde estos se suele controlar algunos de los caminos tradicionales.*
- 2) *Asentamientos de cierta entidad: Ubicados junto a las tierras de labor, de grandes superficies.*
- 3) *Asentamientos de menor entidad: Situados en el llano y de menor superficie, dependiendo de los anteriores.*

En esta línea, siguiendo criterios de clasificación e intentando encontrar alguna para las masías torreadas o de tipo fortificado del Maestrazgo, podemos aproximarnos a la siguiente¹⁰:

1. Torres situadas junto a caminos vecinales y antiguos, de conexión entre poblaciones, junto a los límites municipales: En esta tipología se encuentran representadas algunas de las torres y masías fortificadas más interesantes de la comarca. Son torres que se asientan a los piés de antiguos caminos de herradura, de enlace entre las poblaciones. Quizás fueran torres de vigilancia y control de los caminos vecinales, de paso de personas, objetos y mercancías. Algunos ejemplos de esta tipología son: Torre de Santa Ana (en el camino de Cantavieja a La Cuba), Torre de Abajo (en el camino de Mirambel a La Cuba), Torre Piquer –Tronchón- (en el camino de Villarluengo a Tronchón), Torre de Monte Santo (en el camino de Villarluengo a Pitarque), etc.
En algunos casos nos encontramos que a ambos lados del límite municipal se encuentran situadas dos torres defensivas, una localizada en un municipio, la otra en otro municipio.

⁹ *Kalathos 11-12*, Revista del SAET, pág 310-312.

¹⁰ Hernández Sesé, A. (coord..) *Mases y Masoveros*, pág 49. Ed: CEDDAR.



Torre de Abajo (Mirambel).

2. Torres situadas estratégicamente con una función de comunicación y control. En esta tipología se pueden distinguir dos casos:

- Por un lado son masías, por lo general, localizadas sobre elevados escarpes rocosos, en cornisas calcáreas de fuerte pendiente y de gran altitud, donde las condiciones climatológicas no les son para nada favorables. Aisladas de otras masías fortificadas, desde donde se observan magníficas vistas panorámicas. Esta tipología se encuentra menos representada, tal es el caso de la Torre Piquer (Villarroya de los Pinares) o Torre Castellote (Cantavieja).
- Por otro lado, se distinguen de las anteriores, las masías que se encuentran junto a importantes cauces fluviales o dominando parte de ellos. En este caso, las masías se localizan en alturas inferiores a los relieves dominantes, de tierra fértil y sin excesivas amplitudes visuales, pero conectadas tal vez con otras masías fortificadas, tal es el caso de las torres localizadas en la orilla del río Cantavieja -en el tramo de la provincia de Castellón-; en el río de La Cuba, a alturas superiores; o en la Rambla de las Truchas -límite entre Aragón y Valencia-. Torre Mercadales en Fortanete, junto al río Pitarque.

Además como normal general, tanto en un caso como en el otro, las mismas masías pueden estar situadas junto a caminos vecinales y antiguos, cumpliendo también la función anteriormente citada.

3. Torres situadas junto a importantes surgencias, manantiales y fuentes de agua o intersección de dos o más barrancos: Esta localización es fundamental para la construcción de cualquier masía. No existe ninguna masía y torre fortificada de las anteriormente citadas que no se encuentre cerca de una fuente abundante de agua, además de cuidar su emplazamiento. Ejemplos de este tipo podrían ser casi todas las masías de tipo fortificado del Maestrazgo. Otras por el contrario eligen su ubicación entre dos barrancos de agua, el ejemplo más importante es el de la Torre Gorgue de

Villarluengo, entre el río Palomita y río de la Cañada, aunque también existen abundantes ejemplos de este tipo de ubicaciones (Torre Piquer en Tronchón; Torre Camañes, Torre Altaba y Torre Aliaga, en Cantavieja, etc).



Torre Aliaga (Cantavieja).

4. Torres formando parte de una función de conjunto, dominando y controlando un territorio concreto: Al igual que el caso anterior, en esta tipología forman parte también la gran mayoría de masías fortificadas del Maestrazgo. Se trata de masías que dominan un espacio determinado, que se divisan de unas otras o se encuentran muy próximas entre sí. Se trata por lo general de masías o torres menos importantes desde el punto de vista arquitectónico, de pobres sillares, sin almenas, y muchas de ellas han desaparecido o se encuentran modificadas. Ejemplos de este tipo podrían ser: la Torre Villores (S), Torre Salillas (E), Casa Ayora (W) y Torre Sancho (N), delimitando el Valle de Palomita, una en cada dirección; Torre de Abajo (N), Torre Sorribas (E), Torre Morera (S) y Torre Santa Ana (W), en Mirambel, una en cada dirección, protegiendo el municipio y caminos; Torre Monte Santo (E), Torre Gorgue (S) y Torre Soriano (W), alrededor del municipio de Villarluengo; Torre Altajar (N), Torre Castellote (E), Torre Perucho (S), y el conjunto de masías fortificadas del Barranco de San Juan (W), alrededor de la localidad de Cantavieja; las ya citadas en el río Cantavieja, donde se divisan de una a otras; las masías de la comarca de Gúdar-Javalambre (Mosqueruela y Puertomingalvo); las torres fortificadas de Villafranca del Cid -en la provincia de Castellón-, etc.

Y es que, la gran mayoría de las torres de tipo fortificado del Maestrazgo cumplen no sólo con uno de los criterios de clasificación, sino con varios (aunque siempre destaca uno sobre los demás). Es decir, una masía fortificada esta localizada en un punto en concreto por su situación estratégica fundamentalmente, pero también porque la misma masía se encuentra cerca de una importante surgencia de agua o manantial y a la vez junto a un camino vecinal entre poblaciones. Se trata, por tanto, de un emplazamiento bien estudiado y calculado, único para la construcción de una torre, que lo hace diferente a todos los demás, ejemplo perfecto de ordenación del territorio.

Por otro lado, el conjunto de clasificaciones de las masías fortificadas podría ser abundante dependiendo del criterio de clasificación de las mismas. Uno de los criterios más sencillos debería de ser según su cronología, su fecha o año de construcción. Los datos a este respecto son escasos y para datar la cronología se necesita un laborioso trabajo de campo. En la actualidad, existen diferentes sistemas de datación, citados por Casabona e Ibáñez en su estudio sobre *Las Masías de Mora de Rubielos*, aunque los trabajos al respecto son todavía escasos y presentan no pocos problemas de toda índole¹¹.

Otra clasificación interesante podría ser según las dimensiones de la torre, aunque se trata de una clasificación sencilla, debido entre otras cosas a las modificaciones parciales o totales o desaparición de la estructura defensiva, al rebaje de la torre y reutilización de sillares para la construcción de edificios anexos a la masía (corrales, parideras o pajares), a la diferente cronología entre unas y otras que, por lo general, no son comparables, etc. Además, la variación en las dimensiones de las torres no son excesivas para su estudio, porque todas poseen aproximadamente de 6 a 7 metros de lado y de 10 a 15 metros de alto (exceptuando las que posiblemente han sido rebajadas).

Otros criterios de clasificación: según las características arquitectónicas de la torre, las que servían como función residencial y señorial, la superficie total con la que cuentan (agraria, ganadera o forestal)¹² o la evolución constructiva de las dependencias anexas y del conjunto de la masía –en función del devenir social y económico de la historia.



Torre Nicosi (Iglesuela del Cid), junto a la Rambla de las Truchas.

¹¹ Casabona e Ibáñez (1991-92), en *Kalathos* 11-12, pág. 314-317

¹² A este respecto es muy interesante la clasificación de Ruiz Budría (1998) (pág 47) , que distingue diferentes tipos de masías según los usos del suelo: equilibrio entre pastos y bosque, de aptitud agrícola, con predominio de bosque, con predominio de pastos, etc.

3.1 CUADRO-RESUMEN DE LAS MASÍAS TORREADAS O DE TIPO FORTIFICADO QUE SE ACOMPAÑAN EN EL ESTUDIO

* Se incluyen las masías que se denominan "torre", aunque no la posean (Ej: Torre Marta, Torre Villores, etc), y las que tienen un aparente estado defensivo o señorial y no tienen el nombre de "torre" (Casa Pérez, Mas de Oliver, Casa Ayora, etc).

MUNICIPIO	NOMBRE DE LA MASIA	TORRE	ESTADO DE CONSERVACIÓN
ALLEPUZ	1. Torre de Don Pedro	NO	-
BORDÓN	2. Torre Figuera	NO	-
	3. Torre Asensio	NO	-
CANTAVIEJA	4. Torre Castellote	SI	Regular
	5. Torre Perucho	SI	Bueno
	6. Torre Julve (Torre Montañana)	SI	Regular
	7. Torre Trullén	NO	Incendio
	8. Torre Marta	NO	-
	9. Torre Camañes	SI	Regular
	10. Torre Bono	SI	Bueno
	11. Torre Marín	SI	Bueno
	12. Torre Huerta	SI	Bueno
	13. Torre Aliaga	SI	Regular
	14. Torre Altaba	SI	Bueno
	15. Torre Altajar	NO	-
	16. Mas de Oliver	SI	Bueno
	17. Torreta Sernas	NO	-
CASTELLOTE	18. Torre Miranda	NO	-
	19. Fuente del Salz	SI	Regular
	20. Torre de las Monjas	NO	-
FORTANETE	21. Torre Mercadales	SI	Bueno
IGLESUELA DEL CID	22. Torre Nicosi	SI	Bueno
	23. Torre (aislada)	SI	En ruinas
MIRAMBEL	24. Torre de Abajo	SI	Bueno
	25. Torre de Arriba	NO	-
	26. Puente Vallés	NO	-
	27. Torre Morera	¿...?	Bueno
	28. Torre Sorribas	NO	-
	29. Torre de Santa Ana	SI	Muy bueno
MOLINOS-BERGE	30. Torre Piquer	SI	Malo
TRONCHÓN	31. Casa Ayora (Torre San Lorenzo)	SI	Bueno
	32. Torre Piquer	SI	Regular
	33. Torre Tonda	NO	-
VILLARLUENGO	34. Torre Gorgue	SI	Regular
	35. Torre de Monte Santo	SI	Muy bueno
	36. Torre Soriano	SI	Regular
	37. Torre Sancho	SI	Bueno
	38. Casa Xisca (Torre Domingo Miral)	SI	Bueno
	39. Casa Pérez	¿...?	Malo
	40. Torre Salillas	NO	-
	41. Torre Villores	NO	-
	42. La Torreta	SI	Bueno
VILLARROYA DE LOS PINARES	43. Torre Piquer	SI	Regular
	44. Torre Ejulve	NO	-



Torre Altaba (Cantavieja).



Casa Pérez (Villaluengo).



Torre de Abajo (Mirambel).



Casa Xisca (Torre Domingo Miral), en Villarluengo.




Torre Sancho, en Villarluengo.



Torre Camañes, en Cantavieja.

4. RELACIÓN DE FICHAS **DESCRIPTIVAS: INVENTARIO**



RELACIÓN DE MASÍAS TORREADAS O DE TIPO FORTIFICADO DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

* Se incluyen las masías que se denominan "torre", aunque no la posean (Ej: Torre Marta, Torre Villores, etc), y las que tienen un aparente estado defensivo o señorial y no tienen el nombre de "torre" (Casa Pérez, Mas de Oliver, Casa Ayora, etc).

* De las masías torreadas o de tipo fortificado que no se ha realizado ficha descriptiva, se acompaña solamente una pequeña descripción del conjunto de la masada y de su entorno. No se ha realizado ficha descriptiva porque la torre es inexistente, ha desaparecido o no pertenece a la comarca del Maestrazgo (Torre Piquer de Berge).

* La Cuba, La Cañada de Benatanduz, Miravete de la Sierra y Pitarque no poseen ninguna masía torreada o de tipo fortificado dentro de sus límites municipales.

MUNICIPIO	MASIA	FICHA	CARACTERÍSTICA PRINCIPAL	
ALLEPUZ	1. TORRE DE DON PEDRO	SI	No existe torre	
BORDÓN	2. TORRE FIGUERA	SI	No existe torre	
	3. TORRE ASENSIO	SI	No existe torre	
CANTAVIEJA	4. TORRE CASTELLOTE	SI	Modificada. Localización estratégica	
	5. TORRE PERUCHO	SI	Año 1.407	
	6. TORRE JULVE (TORRE MONTAÑANA)	SI	Explotación ganadera	
	7. TORRE TRULLÉN	SI	Incendio (año 2.000)	
	8. TORRE MARTA	NO	No existe torre	
	9. TORRE CAMAÑES	SI	En mal estado, importante torre	
	10. TORRE BONO	SI	Restaurada	
	11. TORRE MARÍN	SI	Adosada a la masía	
	12. TORRE HUERTA	SI	En buen estado	
	13. TORRE ALIAGA	SI	Regular estado de conservación	
	14. TORRE ALTABA	SI	En buen estado	
	15. TORRE ALTAJAR	NO	No existe torre	
	16. MAS DE OLIVER	NO	Apariencia de torre	
	17. TORRETA SERNAS	NO	Modificada (ermita)	
	18. TORRE MIRANDA	NO	No existe torre.	
	CASTELLOTE	19. LA CAPELLANIA	NO	Importante masía.
		20. TORRE DE LAS MONJAS	NO	No existe torre.
FORTANETE	21. TORRE MERCADALES	SI	Corral de ganado. Masía de interés.	
IGLESUELA DEL CID	22. TORRE NICOSI	SI	Torre modificada	
	23. TORRE AISLADA	NO	En ruinas.	
MIRAMBEL	24. TORRE DE ABAJO	SI	Rebajada	
	25. TORRE DE ARRIBA	NO	No existe torre	
	26. PUENTE VALLÉS	NO	Masía bien conservada	
	27. TORRE MORERA	SI	Torre rebajada y modificada	
	28. TORRE SORRIBAS	NO	No existe torre (incendio)	
	29. TORRE DE SANTA ANA	SI	Torre muy bien conservada.	
MOLINOS-BERGE	30. TORRE PIQUER	NO	En proceso de rehabilitación	
TRONCHÓN	31. CASA AYORA (TORRE SAN LORENZO)	SI	Explotación ganadera.	
	32. TORRE PIQUER	SI	En obras para turismo.	
	33. TORRE TONDA	NO	No existe torre	
VILLARLUENGO	34. TORRE GORGUE	SI	Corral de ganado. Buen ejemplo de torre fortificada.	
	35. TORRE SORIANO	SI	Regular estado de conservación	
	36. TORRE MONTE SANTO	SI	Alojamiento turístico	
	37. TORRE SANCHO	SI	Excelente torre fortificada	
	38. CASA XISCA (TORRE DOMINGO MIRAL)	SI	Bonita torre con ventana gótica	
	39. CASA PÉREZ	SI	Fecha de construcción: Año 1.670.	
	40. TORRE SALILLAS	NO	No existe torre	
	41. TORRE VILLORES	NO	No existe torre	
	42. LA TORRETA	NO	Torre de menor tamaño	
VILLARROYA DE LOS PINARES	43. TORRE PIQUER	SI	Rebajada. Con escudos en la fachada.	
	44. TORRE EJULVE	NO	No existe torre. Modificada.	

RELACIÓN DE OTRAS MASÍAS TORREADAS O DE TIPO FORTIFICADO CERCANAS

• PROVINCIA DE TERUEL

- MOSQUERUELA: Torre Alcón, Torre Navarro, Torre de los Giles.
- PUERTOMINGALVO: Torre Pintada –fecha de construcción: año 1.555-, Torre Quemada, Torre Agustín o Torre del Puerto –fecha de construcción: año 1.346-.
- MORA DE RUBIELOS: Torre de la Olmedilla.
- ALIAGA: Torre del Peral, Torre de los Clerigos.
- FUENTESPALDA: Torre del Visco (alojamiento turístico).
- PEÑARROYA DE TASTAVINS: Mas de Aragonés (alojamiento turístico).

• PROVINCIA DE CASTELLÓN

- VILAFRANCA DEL CID: Torre Alfonso, Torre Leandra, Torre Puebla de San Miguel o de Ballestar, Torre de Mas Roig, Torre Mas de Tena.
- MORELLA: Torre Querol, Torre Segura, Torre del Señor (Ortells), Torre Monserrat.
- BENASAL: Torre de Pere Joan (en el camino de Villafranca del Cid a Benasal), Torre de Bulc.
- VALLIBONA: Masía de las Torretas.
- FORCALL: Torre Amela, Torre Folch, Torre Dionisio, Torre Selló, Torre Campana.
- ZORITA DEL MAESTRAZGO: Torre Beana, Torre Colomer.
- CINTORRES: Torre Zorita, Torre de los Moros.
- LA MATA DE MORELLA: Torre Guillermo, Molino La Punta.
- OLOCAU DEL REY: Torre Morraja, Torre Félix, Torre de la Fruta.
- TODOLELLA: Torre Juliana.

LOCALIZACIÓN DE MASES FORTIFICADOS	TOTAL MASES CON TORRES FORTIFICADAS *
PROVINCIA DE TERUEL	27 torres aprox.
PROVINCIA DE CASTELLÓN	19 torres aprox.

* Contabilizadas solamente las masías que poseen torre fortificada en la actualidad.



Torre Guillermo (La Mata de Morella).

1. Ficha descriptiva: TORRE DE DON PEDRO

Nombre de la masía: Torre de Don Pedro			
Municipio: Allepuz			
Propietario: Benigno Mallén Montoliu		Foto general: Vista general de la masía.	
DATOS DE LOCALIZACIÓN			
Altitud: 1.643 m			
Coordenadas UTM:	30 70083 E 447863 N		
Entorno natural: Masía localizada en la cabecera del Valle de Sollavientos, muy cerca de la ermita de Santa Isabel y del camino antiguo de Allepuz a Valdelinares, a los pies de la carretera que une ambos municipios. Prados montanos de verdes colores en primavera, ideal para el ganado vacuno y ovino. Chopos cabeceros en el fondo del barranco, pinares en laderas umbrosas y pequeñas sabinas en solana.			
Dimensiones:	Altura: ---- Lados: -----		
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): La fachada principal se encuentra en el lado suroeste del conjunto de la masía, sobre una gran pared de piedra seca que sustenta el ribazo donde se encuentra la masía.			
Situación actual del edificio: El conjunto del casalicio permanece en regular estado de conservación. Posiblemente, a la torre original se le ha adosado un enorme edificio formando el conjunto de la masía, completamente encalada.			
DATOS HISTÓRICOS			
Fecha aproximada de la construcción: S. XVI – XVII aprox.		Detalle: Entorno natural y conjunto de la masía.	
Características arquitectónicas: Se trata de un gran edificio. La torre puede estar integrada en la misma construcción, igual que ocurre en la Torre Marín de Cantavieja, aunque en este caso no se aprecia dónde, o puede haber desaparecido. El edificio se encuentra encalado, con numerosas ventanas y balcones en la fachada principal.			
Posible función de la masía: Masía de origen ganadero para pastos de época estival. Pudiera ser de ganado trashumante. Además de localizarse muy cerca del camino antiguo de Allepuz a Valdelinares, no sabemos si todavía posee algún vestigio de lo que pueda ser alguna torre de tipo fortificado.			
Función actual: Masía parcialmente abandonada. En regular estado de conservación.			
Otros datos / observaciones de interés: El encalado de la fachada no permite identificar la torre, si es que todavía permanece en pie.			

2. TORRE FIGUERA –BORDÓN-

Nombre de la masía: TORRE FIGUERA

Municipio: BORDÓN

Propietario: Tomás Castillo Ferrer

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 1.025 m.

Coordenadas UTM: 30T 72158 E

450631 N

La masía de Torre Figuera se encuentra localizada entre el río Bordón y la Muela Carrascosa, a ella se puede acceder por una pista forestal desde el Morrón de Bordón, o bien andando desde el Mas de Focino y Nacimiento del río Bordón.

De la masía sabemos que no posee torre, aunque seguro se trató de una importante masía en épocas pasadas, ya que poseía un escudo de piedra sobre la puerta de entrada que fue vendido por el propietario por 700.000 pesetas. La masía posee arcos interiores en los corrales, como en muchas otras del Maestrazgo.

En principio, no se tiene constancia de que pase algún camino antiguo por la masía, por tanto, no sabemos el criterio de localización de la misma, porque tampoco se encuentran otras masías cercanas de tipo torreado.

El entorno de la misma se encuentra salpicado de pequeñas carrascas en las laderas, campos abandonados o yermos y matorral que empieza a desarrollarse después del incendio de 1994 (romeros). También existen otras masías cercanas, abandonadas. La Torre Figuera ha sido arrendada a otros masoveros para dejar que pascen el ganado vacuno en los alrededores del casalicio.

* No poseemos fotos de la masía porque los accesos a la misma se encuentran vallados, con porteras y numerosos pastores eléctricos. La información ha sido extraída de personas conocidas y del propio propietario.

3. Ficha descriptiva: TORRE ASENSIO *

Nombre de la masía: Torre Asensio		
Municipio: Bordón		
Propietario: Ernesto Giner Allora, Paulino Folch Galve, Jose Luís Gascón Asensio		Foto general: Vista de la masía desde el río Bordón.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 840 m		
Coordenadas UTM:	30T 72430 E 450749 N	
Entorno natural: Masía localizada sobre el río Bordón, en la margen izquierda del valle. Cerca de la misma se encuentra el molino de Bordón, aguas abajo. Entorno sembrado de campos abancalados, abandonados. Especies arbustivas como el romero o la aliaga colonizan especies cerca de muros y paredes, en los lindes. Carrascas en las laderas y campos de almendros.		
Dimensiones:	Altura: - Lados: -	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): El acceso a variado con los años debido a sucesivas reformas en la masía, nuevos edificios, etc.		
Situación actual del edificio: Masía en buen estado, sin torre. Construcciones de varias épocas y momentos históricos.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: Se desconoce, probablemente date del siglo XVII.	Detalle: Conjunto de los edificios.	
Características arquitectónicas: Masía construida en piedra, con sillares en las esquinas. Hiladas de piedra regularizadas en las paredes, encalada en varias de las fachadas. Construcciones anexas abundantes y de diferentes épocas y tamaño, orientación, etc. Otras construcciones recientes con balcones acristalados y paredes de ladrillo.		
Posible función de la masía: Masía localizada sobre una de las laderas del río Bordón. A mitad de camino entre el pueblo y el llamado nacimiento del río, muy cerca del molino alto de Bordón.		
Función actual: Masía dedicada a la ganadería y en menor medida, a la agricultura.		
Otros datos / observaciones de interés: Masía muy modificada. Residencia habitual.		

* Sobre la Torre Figuera y Torre Asensio de Bordón, se puede encontrar información en Daudén Royo, F. (2001) "*Bordón. El pueblo, sus gentes, sus costumbres*" (pág 114 y 116). Se trata de una publicación de información general sobre las masías de Bordón, poco detallada sobre las masías de Torre Figuera y Torre Asensio.

4. Ficha descriptiva: TORRE CASTELLOTE

Nombre de la masía: Torre Castellote		
Municipio: Cantavieja		
Propietario: Natividad Colom Monfort		Foto general: Adosado de la torre a la masía.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1.512 m		
Coordenadas UTM:	30T 71529 E 448880 N	
Entorno natural: Extensos pastizales en los alrededores. Quejigares en alturas inferiores y pinar con boj a mayor altura. Extensos pastos para el ganado, numerosas fuentes de agua en el entorno. Gran vista panorámica, situación estratégica de gran importancia.		
Dimensiones:	Altura: 11 m aprox. Lados: 4,5 x 4,5 m aprox.	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): La puerta principal es la de la masía (la torre podría haber tenido), y se localiza en dirección norte, con salida a la era de la masía. Por los otros lados se encuentra el precipicio natural.		
Estado actual del edificio: En buen estado, aunque se trata posiblemente de un edificio de varios siglos de antigüedad.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: S. XV – XVI		Detalle: Almenas de la parte superior tapiadas.
Características arquitectónicas: Torre fortificada más pequeña de lo normal (debido quizás a su ubicación en un cantil y por tanto, a las duras condiciones atmosféricas), de planta cuadrada, de sillares poco trabajados. Éstos sillares son de arenisca, rojos. Construida en mampostería. Con palomar en la parte superior. A la torre se le ha adosado el casalicio principal y una nave ganadera. Las almenas originales permanecen tapiadas con piedra, y a la vez, se le han añadido una especie de remates de hormigón, aumentando su altura.		
Posible función de la masía: Masía que domina las altas plataformas de Cantavieja, desde donde se observa el pueblo. La torre permanece alineada con la población de Cantavieja y, a su vez, desde la misma se divisa el castillo de Morella (fácil de divisar por la noche). Sin duda alguna, una localización estratégica de gran interés.		
Función actual: Masía dedicada a la explotación ganadera y al trabajo de los pequeños campos que la rodean por el oeste.		
Otros datos / observaciones de interés: Destaca la modificación de sus almenas y la localización estratégica de la masía.		

5. Ficha descriptiva: TORRE PERUCHO

Nombre de la masía: Torre Perucho		
Municipio: Cantavieja		
Propietario: Natividad Gómez Monferrer		Foto general: Estructura de la torre y adosado de edificios.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1.439 m		
Coordenadas UTM:	30T 72145 E 448735 N	
Entorno natural: Prados verdes destinados al ganado y compuestos por pequeñas herbáceas. Carrascas de porte arbustivo y pinar en alturas superiores (laderas de La Nava –areniscas facies Utrillas-).		
Dimensiones:	Altura: 7,5 m aprox. (8,5 m parte trasera)	
	Lados: 6,5 m aprox.	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Dirección sureste, aprovechando la luz del sol y el calor, sobre todo en invierno.		
Estado actual del edificio: En muy buen estado pero bastante modificado. Destaca el cromatismo de los materiales utilizados (calizas y areniscas), como en las torres fortificadas de Villarluengo. Ha perdido las almenas en el techo de la torre (¿...?). Se conserva muy bien, porque se trata de una residencia habitual.		



DATOS HISTÓRICOS

Fecha aproximada de la construcción: Año 1.471	Detalle: Puerta rebajada de sillares y con la fecha de construcción (la única de todas las que se recogen).
Características arquitectónicas: Torre de tipo fortificado bastante modificada pero de gran interés. La fachada principal y la trasera (norte) se encuentran lucidas. Construida en las esquinas por sillares poco trabajados, alternando calizas y areniscas (blancas y anaranjadas respectivamente), con intencionado juego cromático (Ej: Torre Gorgue). A ella se le han adosado otros edificios, almacenes y corrales para el ganado.	
Posible función de la masía: Masía de origen ganadero junto a la Vereda Real de ganados y camino de Cantavieja a la Iglesuela del Cid.	
Función actual: Masía destinada a la cría de ganado vacuno. Residencia habitual.	
Otros datos / observaciones de interés: Bonita torre que conserva parte de su estructura, en buen estado, a la que se le han añadido numerosos edificios anexos. Destaca la posible fecha de construcción de la masía encima de la puerta de entrada.	

6. Ficha descriptiva: TORRE JULVE *

Nombre de la masía: Torre Julve (Torre Montañana)		
Municipio: Cantavieja		
Propietario: Eugenio Altaba Altaba		Foto general: Estructura de la torre.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1.262 m		
Coordenadas UTM:	30T 72643 E 448892 N	
Entorno natural: Masía localizada sobre una paramera desnuda, sin apenas vegetación. Escasos pastos, sólo en primavera / verano. Matorrales malos. Numerosos afloramientos de lajas o losas de piedra (canteras de extracción). Abundan, por tanto, las estructuras de piedra seca (muros y paredes). Amplia vista panorámica del Barranco de San Juan y del Puerto de las Cabrillas. Carrascas en las laderas y pinar en alturas superiores.		
Dimensiones:	Altura: De 7 a 9 m aprox. Lados: 6 x 6 m aprox.	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Dirección sur. Sin puerta en la fachada principal, con dos grandes ventanas. Otra puerta en la parte trasera, en la era.		
Estado actual del edificio: Estructura en buen estado de conservación. Masía utilizada como residencia habitual para mantenimiento de explotación ganadera.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: S. XVI - XVII	Detalle: Parte posterior de la masía.	
Características arquitectónicas: Torre con sillares en las esquinas para reforzar la estructura. De hiladas de piedra regularizadas. De dos plantas, con ventanales. Pequeño palomar en la altura superior. Puerta principal con sillares a los lados y viga de madera superior. A la estructura se le han adosado nuevas construcciones posteriores. La parte trasera, más baja, da acceso a la era empedrada.		
Posible función de la masía: Masía que actúa como centro de una explotación ganadera desde hace varias generaciones.		
Función actual: Masía que sigue actuando como residencia temporal o habitual, con tierras de labranza y explotación ganadera.		
Otros datos / Observaciones de interés: Su nombre anterior era el de "Torre Montañana". Se desconoce el cambio de denominación.		



* Se agradece a Manuel y Alicia su colaboración en la realización de las fotografías.

7. Ficha descriptiva: TORRE TRULLÉN

Nombre de la masía: Torre Trullén		
Municipio: Cantavieja		
Propietario: José Balado Soler		Foto general: Fachada principal de la masía.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1.474 m		
Coordenadas UTM:	30T 72425 E 448909 N	
Entorno natural: Lomas regularizadas por ribazos de porte herbáceo para el ganado vacuno. Campos abancalados abandonados. Afloramiento de roca y lastras (canteras de piedra). Inmensa vista panorámica del barranco de los Cerezos y otros. Entorno geológico de interés (fallas, diaclasas, lomas,...). Magnífica vista panorámica del entorno y de la partida del Barranco.		
Dimensiones:	Altura: - Lados: -	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Dirección sur (¿...?).		
Estado actual del edificio: En ruinas (sólo una parte). La masía se incendió en el año 2000.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: S. XVI - XVII	Detalle: Conjunto de edificios de la masía.	
Características arquitectónicas: Conjunto de edificios de piedra, con arcos en el interior de los establos. Sillares en las esquinas de los edificios, y vigas de madera en las partes superiores de las ventanas y puertas. Amplias construcciones tanto en el edificio principal como en los corrales, para guardar el ganado en época invernal.		
Posible función de la masía: Masía de origen ganadero. Desde este lugar se puede observar una gran panorámica del entorno de la partida del Barranco San Juan, varios barrancos y otras torres del entorno.		
Función actual: La masía se incendió, aunque el entorno es aprovechado para el ganado vacuno. Existe en las proximidades una nave ganadera dedicada al ganado vacuno.		
Otros datos / observaciones de interés: Una gran masía en su momento, de las más importantes del municipio de Cantavieja, con arcos de piedra en otras dependencias, corrales, etc. Sillares en todas las esquinas del conjunto.		

8. TORRE MARTA –CANTAVIEJA-

Nombre de la masía: TORRE MARTA

Municipio: CANTAVIEJA

Propietario: Tomás Mallén Mallén

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 1.242 m.

Coordenadas UTM: 30T 723602 E
4485662 N

Masía situada cerca de la carretera que une Cantavieja con Iglesuela del Cid. En la actualidad se trata de una gran masía, con un enorme caserón posterior a los antiguos casalicios adyacentes, con grandes balcones y ventanas de otras épocas de gran esplendor. Posiblemente llegó a tener alguna torre, pero en cualquier caso ha desaparecido por motivos que se desconocen. Junto a la masía existen numerosas estructuras de piedra seca, campos abancalados y una fuente de agua junto al camino. En general, se trata de una curiosa masía donde se puede estudiar profundamente su evolución constructiva y económica.



Edificio posterior a la masía de Torre Marta, una gran construcción de otra época.




Edificaciones antiguas de la masía.

9. Ficha descriptiva: TORRE CAMAÑES


Nombre de la masía: Torre Camañes		
Municipio: Cantavieja		
Propietario: -----		Foto general: Estructura de la torre (fachada este).
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1.023 m		
Coordenadas UTM:	30 729006 E 4492216 N	
Entorno natural: Masía rodeada de pequeños campos de cereal de secano. Bosquetes de carrascas en los ribazos y en pendientes elevadas. Desde ella se controla todo el entorno de Portell de Morella, Molino de Arnes, río de La Cuba y camino de La Cuba a Las Albaredas y Casas de San Juan.		
Dimensiones:	Altura: 15 m aprox. Lados: 7 x 7 m aprox. (menor longitud en altura)	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Orientación sur. (¿La puerta se encuentra dentro de otro edificio en el mismo lado?). No se ha podido constatar si la torre poseía alguna puerta de acceso, posiblemente en el lado sur.		
Estado actual del edificio: Torre más importante del municipio de Cantavieja. Se encuentra en mal estado de conservación, con grandes grietas en las paredes. Los sillares aguantan la estructura y morfología de la torre, aunque por dentro se encuentra en mal estado. Los edificios anexos se están desmoronando (lado oeste).		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: S. XIV – XV	Detalle: Ventana gótica. Arco trilobulado.	
Características arquitectónicas: Sin duda alguna, destaca la torre sobre los demás edificios circundantes. Disminuye su anchura en altura. Alta, esbelta, de gran interés arquitectónico. Sillares bien trabajados en las esquinas de la torre, de piedra caliza. Posee alguna ventana tapiada y otras que han sido abiertas al exterior, modificadas o ampliadas. Destaca la ventana gótica, con dintel de piedra, sillares en las jambas y alfeizar trabajado. Almenas en mal estado en la parte superior.		
Posible función de la masía: Importante torre de prestigio cerca de otras torres fortificadas en el límite de Teruel y Castellón.		
Función actual: Masía arrendada. Los edificios anexos se utilizan para el ganado ovino. La torre se encuentra en abandono y en mal estado (grandes grietas en las paredes).		
Otros datos / observaciones de interés: Torre en muy mal estado donde urge su restauración. Lo más destacado: la altura de la torre y su bonita ventana gótica (igual a otras torres cercanas de Olocau del Rey –Castellón-). Emplazamiento estratégico de gran importancia.		



10. Ficha descriptiva: TORRE BONO

Nombre de la masía: Torre Bono		
Municipio: Cantavieja		
Propietario: -----		Foto general: Conjunto de la masía y torreta.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1.210 m		
Coordenadas UTM:	30T 72681 E 449048 N	
Entorno natural: Masía que se halla localizada en el inicio del barranco del mismo nombre, desde donde se observa su longitud hasta el Río de La Cuba. Entorno donde crecen numerosas carrascas y otras especies arbustivas de interés (existe un magnífico ejemplar monumental de quejigo en las proximidades). Junto a la masía existe una fuente de agua que abastece el casalicio. Pastos de escaso porte para el ganado en alturas superiores.		
Dimensiones:	Altura: De 6 a 8 m aprox. Lados: 6 x 6 m aprox.	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Hacia el lado este de la masía, es decir, en dirección al barranco de San Juan e Iglesias del Cid. La puerta se encuentra tapada, por otro edificio que se encuentra delante.		
Estado actual del edificio: La masía permanece en buen estado, ha sido restaurada con buen gusto. Actualmente se encuentra en uso y es vivienda eventual.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción:	S. XVI – XVII	Detalle: Parte trasera de la torre.
Características arquitectónicas: Pequeña torreta de prestigio, pero sin almenas en la parte superior, aunque más alta que los edificios anexos. Restaurada y bien conservada. Con sillares en las esquinas para reforzarla. A la torre se le han adosado otros edificios, debido sobre todo al devenir de los acontecimientos históricos: sociales y económicos. Sin ventanas, de dos plantas.		
Posible función de la masía: Masía de origen ganadero .		
Función actual: La función actual sigue siendo la misma, aunque hoy en día el edificio se encuentra como apoyo a una explotación de caballos, que pastan a sus anchas por las superficies superiores a la masía.		
Otros datos / observaciones de interés: Es extraña la localización de esta masía, en el inicio del barranco del mismo nombre. Se observa una gran panorámica en dirección este, la masía es difícil de observar desde otras perspectivas.		
		

11. Ficha descriptiva: TORRE MARÍN

Nombre de la masía: Torre Marín		
Municipio: Cantavieja		
Propietario: Marcos Tena		Foto general: Vista general de la masía.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1.365 m		
Coordenadas UTM:	30T 72251 E 448678 N	
Entorno natural: Masía localizada sobre una pequeña loma redondeada, alrededor de campos abancalados de cereal de secano. Ribazos separados por muros de piedra, donde crecen especies arbustivas de interés. Ejemplares aislados de carrasca y pinos en alturas superiores o laderas de umbría. Cerca de la masía discurre un pequeño barranco, originando después el Río de La Cuba.		
Dimensiones:	Altura: 8 m aprox. Lados: 6 x 6 m aprox.	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): La puerta se situaría en el lado sur, pero debido a la construcción de corrales para el ganado, actualmente se encuentra en el lado este.		
Situación actual del edificio: El edificio permanece en buen estado de conservación. Entorno limpio y cuidado.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: S. XVI - XVII	Detalle: Adosado de la torre a la masía, casi inapreciable.	
Características arquitectónicas: Gran construcción de piedra, con sillares en las esquinas de la torre, que se encuentra adosada al edificio principal (en esta masía se aprecia este hecho y no como en la Torre de Don Pedro de Allepuz). Numerosas ventanas en la masía, algunas de ellas pintadas de color blanco. Se observa la torre adosada debido a los sillares de las esquinas y a los pequeños mojones que se han conservado en el lado este del edificio, en el tejado.		
Posible función de la masía: Masía de origen ganadero, de gran importancia e interés, debido sobre todo a la amplitud de las construcciones, su ubicación y su aprovechamiento de las tierras.		
Función actual: Masía utilizada para el ganado, donde se encuentran numerosas reses de ganado vacuno en abundancia.		
Otros datos / observaciones de interés: Un buen ejemplo de masía para estudiar los diferentes usos del suelo y su aprovechamiento.		

12. Ficha descriptiva: TORRE HUERTA

Nombre de la masía: Torre Huerta		
Municipio: Cantavieja		
Propietario: -----		Foto general: Lado sur de la masía y de la torre.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1.020 m		
Coordenadas UTM:	30T 72786 E 449281 N	
Entorno natural: Masía localizada junto al término de Mirambel, muy cerca de la Torre de Santa Ana. A los pies del barranco del mismo nombre. En los alrededores se encuentran numerosos campos yermos y bancales de poca extensión, también pequeños prados. Carrascas localizadas en bosquetes de pequeña extensión. Arbustos de tipo mediterráneo y ejemplares aislados de almendros.		
Dimensiones:	Altura: De 6 a 8 m aprox. Lados: 6 x 6 m aprox.	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Debe de encontrarse en el lado suroeste de la torre, aunque los demás edificios la tapan. No existe otra puerta en el lado posterior, en la era.		
Situación actual del edificio: Masía en regular estado de conservación. Semiabandonada.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: S. XVI - XVII	Detalle: Parte delantera de la masía. Estructuras de piedra seca.	
Características arquitectónicas: Pequeña torre de prestigio, junto al barranco del Mas de Marín. Construida con sillares en la esquinas, mampostería en las paredes, sin ventanas. Pequeño palomar en la parte superior, en dirección sureste. Era empedrada en la parte posterior. La torre se encuentra rodeada de edificios que la protegen.		
Posible función de la masía: Masía de origen ganadero, y localización estratégica, junto a otras masías fortificadas de interés.		
Función actual: Masía en buen estado. Abandonada. En proceso de ruina. No se tiene constancia de que permanezca arrendada.		
Otros datos / observaciones de interés: La distancia entre esta torre y la torre de Santa Ana es la misma que entre ésta y la Torre Camañes, con la salvedad de que con ésta última masía no se ven entre ellas y con la de Santa Ana, sí.		

13. Ficha descriptiva: TORRE ALIAGA *

Nombre de la masía: Torre Aliaga			
Municipio: Cantavieja			
Propietario: Miguel Angel		Foto general: Estructura de la torre.	
DATOS DE LOCALIZACIÓN			
Altitud: 1.342 m			
Coordenadas UTM:	30T 72443 E 449031 N		
Entorno natural: Masía localizada sobre un pequeño collado en el cerro del mismo nombre. Laderas regularizadas por muros de piedra y pequeñas herbáceas para el ganado vacuno. Cruce de azagadores en una impresionante vista panorámica al barranco del Mas de Marín a un lado, y al río Cantavieja, al otro.			
Dimensiones:	Altura: 10 m aprox. Lados: 7 x 7 m aprox.		
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Dirección sureste.			
Estado actual del edificio: En regular estado de conservación. La torre es utilizada como almacén y la puerta ha sido utilizada, seguramente, para la construcción de otro edificio anexo.			
DATOS HISTÓRICOS			
Fecha aproximada de la construcción: S. XVI – XVII		Detalle: Entorno natural. Evolución constructiva.	
Características arquitectónicas: Torre de piedra con sillares bien trabajados para reforzar las esquinas. Numerosos palomares en la fachada principal, apenas sin ventanas y tampoco en los demás lados de la torre. Escasa altura de la misma. Remates en la parte superior (7 unidades), tres a cada lado (menos en el Este), de piedra. Dos plantas.			
Posible función de la masía: Masía de origen ganadero desde la que se observa una gran panorámica y varias rutas o caminos históricos, a ambos lados del cerro y sobre un cruce de azagadores.			
Función actual: Masía arrendada. Los edificios anexos se utilizan para el ganado ovino. La torre se encuentra en abandono y en mal estado (grandes grietas en las paredes).			
Otros datos / observaciones de interés: Torre bastante modificada en su estructura y en su función. Lo más destacado es su emplazamiento estratégico.			



* Agradecemos al propietario su interés mostrado para la realización de las fotografías.

14. Ficha descriptiva: TORRE ALTABA

Nombre de la masía: Torre Altaba		
Municipio: Cantavieja		
Propietario: -----		Foto general: Fachada principal de la masía.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1. m		
Coordenadas UTM:	30T 72488 E 448750 N	
Entorno natural: Masía rodeada de pequeños bosquetes de carrascas, pinares en laderas de umbría y alturas superiores, quejigos o rebollos aislados. Gran vista panorámica del término de La Iglesuela del Cid y de la Loma Barragán. Campos yermos o abandonados en los alrededores.		
Dimensiones:	Altura: De 8 a 10 m aprox.	
	Lados: 6 x 6 m aprox.	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Parece que la torre no tiene puerta al exterior ni ha tenido en momentos anteriores. La puerta de la masía se encuentra orientada hacia el sureste.		
Situación actual del edificio: En buen estado, aunque en proceso de abandono. Mala accesibilidad.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: S. XV - XVI		Detalle: Entorno de la masía. Vista panorámica.
Características arquitectónicas: Torre bien conservada, en resalte sobre las construcciones anexas. Sillares de caliza en las esquinas para reforzar la torre. Palomar en la parte superior. Tejado a un agua pero a dos alturas, el superior coronado con merlones al lado norte, oeste y sur (8 unidades), con remate prismático. Pequeñas aberturas en la parte inferior de la torre, a modo de pequeñas aspilleras, sin ventanas. A la torre se accede, seguramente, por el interior de la vivienda. Estructura de la torre diferente a las demás que se localizan en el municipio de Cantavieja.		
Posible función de la masía: Masía de prestigio, de origen ganadero, donde destaca también su función estratégica, divisoando una magnífica panorámica de la Loma de Barragán.		
Función actual: Masía abandonada. No se tiene certeza de su arrendamiento, quizás debido a su mala accesibilidad.		
Otros datos / observaciones de interés: La principal característica de la masía es su posición estratégica con respecto a los relieves circundantes. Vistosidad de la torre.		



15. TORRE ALTAJAR O DEL TEJAR –CANTAVIEJA-

Nombre de la masía: TORRE ALTAJAR O DEL TEJAR.

Municipio: CANTAVIEJA

Propietario: Francisco Lorenz Escorihuela

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 1.472 m.

Coordenadas UTM: 30T 71790 E
449478 N

Masía localizada a los pies de la Muela Mochén, junto al término de Tronchón. Magnífica vista panorámica de todo el término de este municipio. Pastos alrededor de la masía, con numerosas fuentes de agua. Bojes en las laderas superiores, por encima de la masía. Numerosas masadas en el entorno. La masía se encuentra con diferentes edificios anexos, de diversa cronología, unos en buen estado y otros en ruina, en muy mal estado. Muy modificada y reconstruida en parte. No parece tener ninguna estructura que destaque sobre las demás, parece que la torre que le dá nombre a desaparecido por algún motivo desconocido.

Masía localizada en el camino de Cantavieja a Palomita y Villarluego. Cerca de la masía se encuentra el antiguo horno de tejas o tejería que dá nombre a la masía.



Estructuras de diferente cronología en la masía de Torre Altajar.



Conjunto de edificios de la masía.

16. MAS DE OLIVER –CANTAVIEJA-

Nombre de la masía: MAS DE OLIVER

Municipio: CANTAVIEJA

Propietario: Félix Vidal Guillén

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 1.320 m.

Coordenadas UTM: 30T 71722 E

449129 N

Se trata de esas masías características del Maestrazgo que lo tienen todo para denominarse “torre”, pero que no lo son: localizada sobre un resalte rocoso con una gran vista panorámica, con algún edificio en resalte formado por pequeños remates en la parte superior, de pobre sillería. Pero por algún motivo –sencillamente-, no posee el nombre de “Torre”. El Mas de Oliver tiene más apariencia de torre que cualquier otra que lo es por su nombre. Se trata de una masía ubicada a los pies del nacimiento del río Cantavieja, desde ella se observa la localidad por su lado oeste. En sus edificios destaca uno por su altura, en resalte y porque en la parte superior existen pequeños remates de pobre fabricación. Posiblemente, por alguna causa o motivo se le pudo cambiar el nombre, hay que recordar que el nombre de “Mas”, por lo general, se utiliza de forma más despectiva o de menor categoría que “masía” –y no digamos de “torre”- y no encontramos ningún otro caso en el Maestrazgo en el que una masía que posea una torre tenga el nombre de “mas” en su denominación.



Mas de Oliver en su parte alta, donde se accede a la era empedrada.



Vista general de la masía y de la torre.

17. TORRETA SERNAS (ERMITA DE SAN BLAS) -CANTAVIEJA-

Nombre de la masía: TORRE DEL PILAR

Municipio: CANTAVIEJA

Propietario: -----

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 1.352 m.

Coordenadas UTM: 30T 71849 E
448865 N

Otra de las antiguas torres que se encuentran en el término municipal de Cantavieja, aunque empañada por sucesivas transformaciones, la constituye la Ermita de San Blas, en la partida de la Umbría, a escasos dos kilómetros del pueblo. Dos son las fuentes que hemos descubierto para saber que antes de la transformación en ermita, se trataba de una torre alta y esbelta, amén de su extraña morfología para pertenecer a un ermitorio:

- 1) Altaba Escorihuela, J. en su extenso libro de *Cantavieja y su Baylia* cita las masías de Cantavieja (pág 52) (así como las de otros municipios), y nombra entre las de la partida de la Umbría la "...*Torre Sernas (dos casas),...*". Seguramente se refiera al entorno de la masía de la Serna, hoy en día en ruinas, pero con el nombre de "Torreta" que sino fuera por la ermita, quizás estuviera también en ruinas.
- 2) La otra fuente documental que nos confirma esta transformación de torre a ermita es una carta dirigida por Mosen Juan de Cantavieja a su amigo D. Joaquín Villalba de Mirambel, fechada el día 6 de Octubre de 1850, y que entre otras cosas dice así: "*En la torre de la Serna a mi cargo y dirección, que me la inspiró el Escultor, se ha edificado una capilla a los Santos Blas y Bárbara y a estos acompaña San Marcos...*". Continúa la carta, narrando la inauguración y posterior fiesta en la ermita. *

Por tanto, la actual ermita de San Blas, antes torre fortificada, fue construida debido a la destrucción por los carlistas de la antigua ermita, dedicada a San Blas, y localizada sobre un promontorio rocoso -cerca del pueblo- que hace ángulo entre las carreteras en dirección a Mosqueruela y Fortanete.

Actualmente, la ermita de San Blas se encuentra, por tanto, muy modificada. A la estructura, cuadrada y esbelta, se le adosaron diferentes construcciones, como una pequeña sacristía en el lado oeste y un pórtico de columnas de piedra y alero cubierto de teja, en el lado sur. Poco queda de la estructura original de la torre, aunque seguramente queden elementos cubiertos o tapiados por la modificación de las fachadas y del tejado.



Estructura de la antigua Torreta Sernas y sus posteriores edificios anexos que la convierten en ermita, única con estas características y estructura.



Lado posterior de la ermita y de la torre.

* Agradecemos a Javier Palomo, de Mirambel, la referencia de este interesante documento, en el vaciado del Archivo de la familia Villalba de Mirambel.

18. TORRE MIRANDA –CASTELLOTE-

Nombre de la masía: TORRE MIRANDA

Municipio: CASTELLOTE

Propietario: Alvaro Tena Ferrer

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 700 m.


Coordenadas UTM: 30T 72687 E
452188 N

A la masía de la Torre Miranda se accede por una pista de tierra cerca del cruce de carreteras de Castellote a Abenfigo y Molinos. En la actualidad la masía permanece en buen estado de conservación, pero en ella no se observa ningún vestigio de lo que pudo ser antiguamente alguna torre fortificada. No existen documentos ni datos de los propios habitantes que avalen la posible construcción de alguna torre, puede ser un modelo de masía con el nombre de “torre” pero sin la misma, desaparecida por algún tipo de motivo o causa desconocida, y avalado por su propietario.



Torre Miranda en la estación invernal, cerca del pueblo de Castellote.

43. Ficha descriptiva: TORRE PIQUER

Nombre de la masía: Torre Piquer		
Municipio: Villarroya de los Pinares		
Propietario: -----		Foto general: Vista general de la masía.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1.545 m		
Coordenadas UTM:	30T 69834 E 448444 N	
Entorno natural: Masía estratégicamente localizada, sobre un cerro rocoso cerca del nacimiento del río Guadalope y límite municipal. Desde la masía se observa una gran vista panorámica del valle del Guadalope. El entorno se encuentra bañado por diferentes especies herbáceas en prados abancalados.		
Dimensiones:	Altura: 10 m aprox. Lados: 7 x 7 m aprox.	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Existen dos posibilidades: bien en el lado este (foto) que se encontraría tapiada; o bien en el lado sur, adosada a la vivienda, por donde se entraría a la torre (más correcto). Los otros dos lados dan al barranco.		
Situación actual del edificio: En resalte sobre las construcciones anexas (más modernas), aunque parece que la torre ha sido rebajada en altura. Regular estado de conservación en el exterior.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: S. XIV - XV		Detalle: Ventana adintelada con adorno, simulando un arco conopial.
Características arquitectónicas: La torre, posiblemente, presenta menor altura que la original. La entrada a la misma debe de estar por el edificio posterior (orientación sur), mucho más moderno. El edificio presenta sillares de arenisca y caliza, al igual que la ventana mayor de la torre. Ésta es de gran tamaño, ajimezada, con un escudo antiguo sobre la misma. Existe otro más reciente en la fachada, de los "Piquer". *		
Posible función de la masía: Torre de prestigio de carácter ganadero. Localizada junto al límite municipal con Allepuz, dominando todo el alto Guadalope. Gran vista paisajística.		
Función actual: Por lo arreglado de la masía parece que el propietario combina otra residencia con el casalicio en época estival.		
Otros datos / observaciones de interés: Se trata de una de las torres más alejadas de la antigua frontera de los reinos de Aragón y Valencia, aunque es una de las más interesantes. Presenta varios elementos arquitectónicos de interés (escudos, ventanas, sillares, etc). Destaca, sin duda, su posición estratégica.		



* Con esta masía son tres las "Torres Piquer" del Maestrazgo, la de Berge, Tronchón y Villarroya de los Pinares. Posiblemente pertenecieran a la misma familia adinerada.

19. Ficha descriptiva: CAPELLANÍA O FUENTE DEL SALZ

Nombre de la masía: Capellanía		
Municipio: Castellote		
Propietario: -----		Foto general: Uno de los edificios de gran interés artístico.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 982 m.		
Coordenadas UTM:	30T 72077 E 452148 N	
Entorno natural: Masía localizada sobre un pequeño promontorio en un área de escasa pendiente, rodeada de campos de cultivo. Campos herbáceos y laderas sin apenas vegetación. Vegetación arbustiva en laderas de mayor pendiente. Camino de Molinos a Seno y Castellote.		
Dimensiones:	Altura: 8 m aprox. Lados: 8 x 4 m aprox.	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Dirección norte, dando acceso al camino y era de la masía.		
Situación actual del edificio: En regular estado de conservación. El conjunto de la masía permanece bastante modificado, con numerosos cambios o derribos de las estructuras, sobre todo en la parte superior.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: S. XIV - XV	Detalle: Conjunto monumental de la masía.	
Características arquitectónicas: Riqueza artística de la masía en su conjunto, con diversos escudos de piedra encima de las puertas en arco de medio punto, tanto de la torre como del edificio anexo más importante. Sillares en las esquinas bien trabajados y de gran tamaño, enormes dovelas en las puertas –para tratarse de masía-. Ventanas: Dinteles, sillares en las jambas y alfeizar con moldura doble. Gran monumentalidad.		
Posible función de la masía: Masía de tipo residencial y noble, como lo demuestran los escudos de las fachadas de los edificios.		
Función actual: Masía y alrededores son dedicadas al ganado. Las parideras que no se encuentran en ruinas son todavía reutilizadas. Existe una nave ganadera en las proximidades a la masía.		
Otros datos / observaciones de interés: Torre o masía localizada en el camino antiguo de Castellote a Molinos. Conjunto de gran riqueza arquitectónica.		

20. TORRE DE LAS MONJAS –CUEVAS DE CAÑART (CASTELLOTE)-.

Nombre de la masía: TORRE DE LAS MONJAS
Municipio: CUEVAS DE CAÑART –CASTELLOTE-.
Propietario: -----

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 1.021 m.

Coordenadas UTM: 30T 71478 E
451322 N

La Torre de las Monjas se trata de una masía -de las tantas que existen en el Maestrazgo- que no destaca por ningún tipo de característica arquitectónica, de localización, etc. Se ubica junto a la pista de tierra en buen estado que une Cuevas de Cañart con Ejulve (en conexión con la carretera A-1702). Es una masía pequeña, de un sólo edificio que parece de época reciente, aunque también ha podido ser modificado a lo largo de los años. En la actualidad permanece en buen estado, y no se observa en su estructura ningún motivo por el que se le denomina “torre”. Por lo que respecta al nombre, no se ha encontrado documentación del por qué del mismo.



Torre de las Monjas (Cuevas de Cañart – Castellote -).

21. Ficha descriptiva: LA TORRE O TORRE MERCADALES

Nombre de la masía: Torre Mercadales		
Municipio: Fortanete		
Propietario: -----		Foto general: Torre aislada de la masía.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1.294 m		
Coordenadas UTM:	30 705355 E 4491216 N	
Entorno natural: La masía se halla sobre una pequeña loma dominando toda la Rambla de Mal Burgo. Magnífica vista de todo el valle aguas arriba y abajo, sierra de la Cañada y sierra de la Lastra. Existen pinos de repoblación en el entorno, así como pequeños bancales y un bonito pozo de agua de piedra, cerca de la torre.		
Dimensiones:	Altura: De 8 a 11 m aprox. Lados: 6,5 x 6,5 m aprox.	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Dirección sur. Puerta de 1,3 m de luz y 90 cm de grosor de pared.		
Situación actual del edificio (torre): Aislada unos metros de la masía. En resalte pero sin almenas. Parece que la puerta de la torre ha sido modificada (quizás sea la de la masía, de arco de medio punto formado por dovelas de roca caliza). Buen estado de conservación en el exterior.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: S. XV - XVI		Detalle: Cruces talladas a ambos lados de la puerta. Inscripción en el lado oeste de la torre.
Características arquitectónicas: Torre de tipo fortificado, bastante modificada (2 plantas). Utilizada en los últimos momentos como corral de ganado. Aislada de la masía, con labrados sillares en las esquinas, aspilleras a ambos lados de la puerta y símbolos –cruces- tallados junto a la entrada. Inscripción en el lado oeste, sin documentar. Fachadas bien conservada, no el interior. La puerta a podido ser cambiada y la original puede ser la de la masía, en arco de medio punto.		 
Posible función de la masía: Importante torre de prestigio y conjunto de casalicios, de carácter ganadero. Da nombre a una de las partidas de Fortanete.		
Función actual: En abandono, la torre fue utilizada como corral para el ganado.		
Otros datos / observaciones de interés: Se trata de la única torre fortificada de Fortanete. Un bonito ejemplo de torre con elementos de interés (aspilleras, cruces, sillares, etc). Desde la misma se domina gran extensión de terreno. El conjunto de la masía es de gran interés, con arcos de piedra en los corrales contiguos.		

22. Ficha descriptiva: TORRE NICOSI *

Nombre de la masía: Torre Nicosi o Benicasim		
Municipio: Iglesuela del Cid		
Propietario: Jose Monfort Tena e hijos.		Foto general: Vista general de la masía y torre.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1.074 m		
Coordenadas UTM:	30 730520 E 4484198 N	
Entorno natural: Masía localizada junto a la Rambla de las Truchas, aguas abajo de la Puebla de Ballestar o de San Miguel, junto al límite provincial con Castellón. Pequeños campos delimitados con paredes de piedra seca y abandonados. Carrascales en las laderas de la peña de la Ermita del Cid. Abundante vegetación arbustiva.		
Dimensiones:	Altura: 10-11 m aprox. Lados: 7 x 7 m aprox.	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Dirección este.		
Situación actual del edificio: Regular estado de conservación. Ha sufrido numerosas modificaciones, sobre todo en ventanas. Pequeñas grietas en la fachada principal.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: S. XVI - XVII	Detalle: Fachada norte de la torre.	
Características arquitectónicas: Torre de tipo fortificado en La Iglesuela, en resalte, junto a la Rambla de las Truchas. Bastante modificada (apertura de ventanas). Fabricada con sillares en las esquinas de la torre, tejado a un agua, palomar en el piso superior. Encalada parcialmente en planta baja.		
Posible función de la masía: Masía de localización estratégica junto con dedicación ganadera.		
Función actual: Masía habitada gran parte del año utilizada como explotación ganadera de ganado ovino.		
Otros datos / observaciones de interés: Es la única torre que existe en el municipio de La Iglesuela del Cid, aunque además de la Torre de los Nublos en el núcleo urbano también existen otras alrededor del pueblo: La Conejera y otra torre de piedra derruida, localizada a pocos metros al norte del núcleo urbano.		



* Según Puig, F., en su libro sobre las masías y molinos de La Iglesuela del Cid, cita lo siguiente con respecto a la Torre Nicosi: "Por estar en un lugar fronterizo,.....parten las provincias de Teruel y Castellón, Aragón y Valencia, fue una torre fortificada. (...)...otros la pronuncian Torre Benicasí, dice el arqueólogo Ferrán Arasa si pudo ser nombre musulmán, hijo de Icasí, así pues nos quedamos con el vulgarismo Torre-Nicasí" y, habla también, como se ha podido comprobar en el trabajo de campo de las tres torretas que existen alrededor del núcleo urbano de La Iglesuela.

23. TORRE AISLADA JUNTO A LA LOCALIDAD –IGLESUELA DEL CID- *

Nombre de la masía: Se trata de una torre aislada

Municipio: LA IGLESUELA DEL CID

Propietario: -----

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 1.247 m.

Coordenadas UTM: 30T 72761 E
448523 N

No se trata de una masía. Es una torre aislada y derruida, de pequeñas dimensiones, que se localiza al norte de la localidad de La Iglesuela del Cid. Parecen los restos de una antigua torre fortificada, pero el estado de conservación de la misma no permite su estudio detallado. Sus dimensiones son más pequeñas que las de una torre fortificada y no parece que hubiera constituido una vivienda habitual.



Fachada sureste de la torre, en frente de La Iglesuela del Cid.



Parte trasera de la estructura, en mal estado de conservación.

* En La Iglesuela del Cid existe además otra estructura de torre llamada "La Conejera", en una finca particular cerca del núcleo urbano (junto a las pistas deportivas). También hay que tener en cuenta la torre localizada junto a la rambla de las Truchas, en la Puebla de Ballestar o de San Miguel (Villafranca del Cid), en el límite administrativo de las provincias de Teruel y Castellón, al otro lado del puente medieval.

24. Ficha descriptiva: TORRE DE ABAJO *

Nombre de la masía: Torre de Abajo		
Municipio: Mirambel		
Propietario: Angel Repullés Carbó		Foto general: Vista de la masía desde el camino antiguo.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 915 m		
Coordenadas UTM:	30T 726041 E 4497481 N	
Entorno natural: Masía localizada sobre un pequeño saliente o promontorio rocoso, sobre el río Cantavieja. Rodeada de paredes de piedra seca y a cuyos pies se sitúa el camino antiguo entre Mirambel y La Cuba. El entorno se encuentra salpicado de pequeños bancales y laderas abancaladas (abandonadas). La vegetación arbustiva a colonizado el espacio (aliagas, zarzas,...).		
Dimensiones:	Altura: 15 m aprox. Lados: 6,5 x 6,5 m aprox.	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Posee una puerta con grandes dovelas en la fachada sur que comunica con otra por la parte este para entrar en la torre. Existe otra puerta principal por el norte (parte alta –era empedrada-) que da acceso también al casalicio.		
Situación actual del edificio: La torre se conserva bastante bien, por lo general en buen estado. Las almenas de la parte superior han desaparecido y han sido utilizadas para la construcción de corrales anexos.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: S. XV - XVI	Detalle: Palomar y almenas derruidas para posteriores edificios.	
Características arquitectónicas: Parece que su estructura es muy parecida a la Torre de Santa Ana (palomar y almenas). Con sillares bien labrados para su sujeción. Puerta de la masía en el edificio anexo, con dovelas, de forma cuadrangular. Interesante forma del palomar en la parte superior. Dinteles en ventanas y balcón (¿...?).		
Posible función de la masía: Por su ubicación junto al camino de Mirambel a La Cuba y de Mirambel a Morella, se trata de una torre de vigilancia y control de caminos. Desde la misma se observan varias torres (Puente Vallés, Torre la Fruta, Torre Félix,...) y Mirambel, abarcando un amplio tramo del río Cantavieja.		
Función actual: Se trata de una masía habitada que corresponde a una explotación ganadera autosuficiente.		
Otros datos / observaciones de interés: Las ventanas han sido modificadas en parte. Es interesante observar las estructuras de piedra seca del entorno (muros, paredes, fuentes, corrales, porteras, etc).		

* Agradecemos al propietario su interés y su colaboración.

25. TORRE DE ARRIBA –MIRAMBEL-

Nombre de la masía: TORRE DE ARRIBA

Municipio: MIRAMBEL

Propietario: Paulina Repullés Marín (¿...?).

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 1.050 m

Coordenadas UTM: 30T 72665 E
449760 N

La Torre de Arriba de Mirambel se halla localizada muy cerca de la Torre de Abajo. Como bien indica su nombre se sitúa por encima de la otra en la misma ladera en dirección Este, muy cerca del camino antiguo de Mirambel a La Cuba. Se trata de una masía común, como muchas otras en el Maestrazgo, es decir, sin torre ni vestigios de la misma, sin que destaque por alguna característica excepcional. Desde el mismo conjunto de edificios de la Torre de Arriba se avista una gran porción de espacio, así como otras torres fortificadas de la provincia de Castellón. Entre la Torre de Abajo y la de Arriba, y a la orilla del camino antiguo de Mirambel a La Cuba existe un pequeño masico derruido, en él se observa un edificio de forma cuadrada con grandes sillares que podría tratarse de alguna antigua torreta o torre, ¿podría ser la antigua masía “Torre de Arriba”, y que por alguna causa se edificara otro edificio más arriba, o por el contrario se trate sólo de un pequeño masico para el ganado?



Masía de Torre de Arriba, sobre la ladera ubicada en la margen derecha del río Cantavieja.

26. PUENTE VALLÉS –MIRAMBEL-

Nombre de la masía: PUENTE VALLÉS

Municipio: MIRAMBEL

Propietario: Santiago y Daniel.

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 851 m.

Coordenadas UTM: 30T 72642 E
449847 N

Esta masía se localiza en el límite entre las provincias de Teruel y Castellón, en la confluencia del río Tornos y el río Cantavieja, antiguo camino de Mirambel a La Mata y Morella. Se trata de una interesante masía, debido a sus elementos arquitectónicos y gran "monumentalidad". Junto a la misma se haya un bonito puente de piedra sobre el río Tornos. La masía se comunica con la ermita adyacente por un puente elevada sobre dos arcos de medio punto rebajados. La masía posee una puerta de entrada en arco de medio punto, encalada. Sillares en las esquinas, dinteles y jambas de las ventanas. Puerta de acceso a la ermita de piedra, cuadrangular, con ambas ventanas de rejería, en forja. Sobre puerta de entrada a una paridera existe una fecha tallada en la piedra: "Año 1700". La masía en la actualidad permanece arrendada. El otro lado del río existe otra masía bien conservada, con apariencia de torre, con balcones y ventanas de madera tallada, con molduras.



27. Ficha descriptiva: TORRE MORERA *		
Nombre de la masía: Torre Morera		
Municipio: Mirambel		
Propietario: Agustín Monfort Julve		Foto general: Vista de la masía desde la carretera.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1.057 m		
Coordenadas UTM:	30T 723721 E 4493628 N	
Entorno natural: Masía localizada sobre una pequeña loma cerca del barranco del río Cantavieja y barranco del Toro Negro. Algún campo de labor disperso y carrascales cercanos. Cerca de la carretera A-226 entre Cantavieja y Mirambel (camino antiguo). Cerca de la misma existe una tejería derruida. Abundante vegetación herbácea.		
Dimensiones:	Altura: de 7 a 9 m aprox. Lados: 6 x 6 m aprox.	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Puerta principal de la masía –que no de la torre-, dirección este. En arco de medio punto.		
Situación actual del edificio: Posiblemente se trate de una torre rebajada que en origen era más alta que el edificio anexo. Han mantenido unos pequeños mojones o remates en las esquinas de la antigua torre y en el medio de cada lado de la misma, posiblemente para recordar su origen y antigua esbeltez. Bastante modificada en fachada y ventanas.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: S. XVI - SXVII		Detalle: Actual propietario de la masía junto a la puerta en arco de medio punto.
Características arquitectónicas: Masía de gran importancia en Mirambel. Un gran casalicio con amplias tierras. Torre rebajada posiblemente, encalada y modificada. Destaca la puerta de la masía con dovelas formando un arco de medio punto. Se aprecia muy poco la estructura original, debido entre otras cosas al adosamiento de construcciones.		
Posible función de la masía: Se trata de un gran casalicio que controla gran extensión de terreno. Posiblemente se tratara de una torre de control y vigilancia.		
Función actual: Masía habitada todo el año como residencia a una explotación ganadera anexa, compuesta de varias granjas.		
Otros datos / observaciones de interés: A escasos 300 m de la masía y junto a la carretera de Mirambel a Cantavieja se halla localizado un antiguo horno de tejas o tejería, hoy en día abandonado. Cuentan las gentes que en esta masía vivían los monjes que construyeron la cercana Ermita de San Martín que más tarde fueron enterrados en el promontorio cercano a la tejería.		

* Agradecemos al propietario su interés y su colaboración.

28. TORRE SORRIBAS –MIRAMBEL-

Nombre de la masía: TORRE SORRIBAS

Municipio: MIRAMBEL.

Propietario: Salvador Sorribas Marín.

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 990 m.

Coordenadas UTM: 30T 72347 E
449602 N

Esta masía se localiza próxima al camino antiguo de Mirambel a Fortanete y Villarluego. La masía ha sido reconstruida, aunque no en su totalidad, debido a un incendio originado por un rayo en el año 1974. Los sillares han sido reaprovechados para las esquinas de la masía, el tejado ha sido cambiado en su totalidad. En la actualidad se trata de un gran casalicio, de grandes dimensiones, utilizado como explotación ganadera habitual. La torre ha desaparecido por completo. El entorno se encuentra plagado de numerosos campos abancalados, abandonados. Laderas desprovistas de vegetación arbórea, pequeñas herbáceas en los lindes y colonización de bancales por aliagas y otras especies. Cerca de la masía se encuentra la antigua cruz de término, en la actualidad abandonada y derruida.



Masía de Torre Sorribas.



Cruz de término cerca de la masía.

29. Ficha descriptiva: TORRE DE SANTA ANA

Nombre de la masía: Torre Santa Ana		
Municipio: Mirambel		
Propietario: Milagros Royo Conesa		Foto general: Fachada principal de la torre fortificada.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 983 m		
Coordenadas UTM:	30 728163 E 4493813 N	
Entorno natural: Masía localizada junto al camino de Cantavieja a La Cuba, delimitado con paredes y muros de piedra seca. Bancales yermos en alturas superiores, abancalados. Bosquetes de carrascas por debajo de la masía y hasta el barranco del mismo nombre. Desde la misma se divisan otras masías de tipo fortificado. Gran vista paisajística.		
Dimensiones:	Altura: 11 m aprox. Lados: 6 x 6 m aprox.	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Dirección sureste. Puerta en arco de medio punto, formado por grandes dovelas de roca caliza.		
Situación actual del edificio: Muy bien conservado. Restaurado y rehabilitado en el interior. Antiguamente, la torre se encontraba encalada en parte, como se puede apreciar todavía. Las almenas y toda la estructura es de las más importantes del Maestrazgo.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: S. XV – XVI		Detalle: Dibujos del picaporte de la puerta.
Características arquitectónicas: Un buen ejemplo de masía fortificada (tres plantas), con puerta de entrada formada por dovelas en arco de medio punto, palomar sobresaliente y almenas perfectamente distribuidas y restauradas. Ventanas festejadoras en el interior y pequeñas aberturas en las fachadas, como en otras torres. A la torre se adosa la Ermita de Santa Ana.		
Posible función de la masía: Masía de origen señorial y defensivo. Vigilancia de caminos y ganadera.		
Función actual: Residencia de veraneo. Eventual. Todavía se sigue organizando una romería desde Mirambel hasta la ermita, aunque en los últimos años se está perdiendo esta tradición. La ermita se abre para ese día.		
Otros datos / observaciones de interés: Monumentalidad de la torre y de todo el conjunto, bien conservado. En la torre se ha podido constatar el anidamiento de especies como la lechuza, así como otras aves de interés.		



30. TORRE PIQUER –BERGE-

Nombre de la masía: TORRE PIQUER

Municipio: BERGE (COMARCA DEL BAJO ARAGÓN)

Propietario: Ayuntamiento de Berge.

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 805 m.

Coordenadas UTM: 30T 72055 E
452450 N

Esta masía se localiza aproximadamente a 3 km del municipio de Berge, en la comarca del Bajo Aragón. Hasta ella se accede por una pista de tierra en buen estado que, una vez que pasa el cruce al Santuario de la Virgen de la Peña se adentra por un congosto rocoso, camino de Berge a Seno y Mas de las Matas. Desde el camino podemos observar la masía a la izquierda. La masada no pertenece a la comarca del Maestrazgo, pero por su interés y rareza se ha querido insertar también en el estudio. Permanece en mal estado de conservación, aunque actualmente el ayuntamiento de Berge a comprado el edificio y lo quiere rehabilitar. Se trata e un buen ejemplo de mas fortificado, con torre de gran altura, en cuatro plantas.



Entorno natural junto a la Torre Piquer, en Berge.

31. CASA AYORA –TRONCHÓN- (TORRE DE SAN LORENZO) *

Nombre de la masía: CASA AYORA

Municipio: TRONCHÓN.

Propietario: Fidel Ayora Arnau.

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 1.492 m.

Coordenadas UTM: 30T 71500 E
449622 N

Casa Ayora se encuentra localizada en el inicio del valle de Palomita a gran altitud, en la ladera norte de la Muela Mochén, lindando con el municipio de Villarluego. Se trata de una masía dedicada a la explotación ganadera de ganado vacuno. De difícil acceso –camino privados-. La masía, se encuentra bastante modificada, con numerosas estructuras anexas a la torre y de cronología posterior. En los alrededores se encuentran numerosos pastos para el ganado, pinares con boj en alturas superiores y numerosas fuentes que originan el Río Palomita, afluente del Río Pitarque.

Desde la misma masía se puede observar una enorme panorámica de todo el valle de Palomita y de otras masías cercanas como la Torre Villoros, la Torreta o el Mas de Salillas,...



Paisaje característico del Valle de Palomita y sus masías.

* La denominación antigua de esta masía –Torre de San Lorenzo-, toma el nombre de la capilla que posee en el interior. Denominación que escribe Altaba Escorihuela, J., en “Cantavieja y su Baylia” (pág. 169).

32. Ficha descriptiva: TORRE PIQUER *

Nombre de la masía: Torre Piquer		
Municipio: Tronchón		
Propietario: Leopoldo Lou Grau		Foto general: Vista general de la masía y estructura de la torre.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1.083 m		
Coordenadas UTM:	30T 71721 E 450208 N	
Entorno natural: Masía estratégicamente localizada, junto al antiguo camino de Tronchón a Villarluengo, cerca del límite municipal. Situada sobre el cambio de calizas de edad cretácica a conglomerados terciarios, originando importantes surgencias de agua en el entorno. Desde la misma se inicia un barranco donde se practica escalada y descenso de barrancos.		
Dimensiones:	Altura: De 10 a 15 m. aprox. Lados: 7,5 x 7,5 m.	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Dirección oeste. Puerta con arco rebajado al interior y de medio punto al exterior. Posiblemente existiera otra igual en la fachada este, en planta inferior a la primera.		
Situación actual del edificio: En resalte sobre las construcciones anexas. Regular estado de conservación, con grandes grietas en las paredes, aunque en la actualidad se encuentra en proceso de consolidación y rehabilitación.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: S. XIV - XV		Detalle: Puerta de acceso en arco de medio punto en el exterior y rebajado en el interior. Detalle de la sujeción de la puerta y del hueco para el cerrojo.
Características arquitectónicas: Un gran masía fortificada, de las más altivas del Maestrazgo. Con sillares de refuerzo en las esquinas de la torre, conserva toda la estructura, ventanas (festejadoras en el interior), almenas y puertas, así como algunas vigas de madera tallada. Encalada en el interior. Puertas con dovelas en arco de medio punto, rebajado en el interior, de madera original (hueco de piedra para rodamiento y para cerrojo).		
Posible función de la masía: Torre señorial junto al camino antiguo. De gran importancia.		
Función actual: En proceso de rehabilitación para uso residencial y turístico.		
Otros datos / observaciones de interés: Una gran torre fortificada del Maestrazgo. En las obras de remodelación están apareciendo nuevas estancias, elementos y utensilios de gran interés. Conserva las ventanas festejadoras en dos plantas de las cinco que posee.		

* Se agradece a los propietarios de la masía el interés mostrado para facilitar las fotografías y por haber accedido al interior de la masía.

33. TORRE TONDA –TRONCHÓN-

Nombre de la masía: TORRE TONDA

Municipio: TRONCHÓN.

Propietario: Palmira Giner Gargallo.

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 1.277 m.

Coordenadas UTM: 30T 71731 E
449888 N

La masía de la Torre Tonda es un gran casalicio localizado a media ladera en el llamado Barranco de la Barranca. Se trata de una masía grande, de carácter ganadero, con varias construcciones anexas. Parece que la masía es bastante antigua y no se descarta que tuviera alguna construcción que resaltaría sobre los demás edificios. Hoy en día, la masía permanece en buen estado de conservación y sus parcelas son explotadas por el ganado vacuno. No existe constancia de que tuviera torre fortificada y no se observa ningún elemento identificativo de la misma.



Gran casalicio y masía de la Torre Tonda, hoy en día utilizada para uso ganadero.

34. Ficha descriptiva: TORRE GORGUE *

Nombre de la masía: Torre Gorgue		
Municipio: Villarluego		
Propietario: Luís Daroca y Conchita Calderaro		Foto general: Estructura general de la torre.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1.169 m		
Coordenadas UTM:	30T 70930 E 450104 N	
Entorno natural: Localizada al norte del Morrón de Pinarueco, en la confluencia del río Cañada y río de Palomita. Sobre una pequeña loma de escasa pendiente y herbosa de la que se observa una gran vista panorámica del río Cañada y Muela Mujer. Junto a la carretera de Villarluego a Tronchón. Existe un sendero señalado como PR (pequeño recorrido) que parte desde la masía hasta la localidad de Villarluego.		
Dimensiones:	Altura: De 8,5 a 10 m aprox. Lados: 7,5 x 7,5 m	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Dirección este. La puerta se encuentra tapiada en este lado (con arco rebajado al interior y, posiblemente de medio punto al exterior), donde posteriormente se ha construido un corral de ganado.		
Situación actual del edificio: En resalte sobre las construcciones anexas. Estado regular de conservación, con pequeñas grietas de escasa entidad en las fachadas. Se utiliza como corral de ganado.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción:	S. XIV - XV	
		Detalle: Dispositivo de aspilleras interiores tapiadas y de puerta tapiada con arco rebajado al interior en la fachada este.
Características arquitectónicas: Torre de planta cuadrangular (3 plantas), esquinas reforzadas con sillares. Entrada original tapiada. Tejado que vierte las aguas por un dispositivo de canalillos de teja. Torre almenada, formada por 28 merlones con remate prismático. Juego cromático de los materiales empleados en su construcción. Ventanas con dintel, sillares en las jambas y alfeizar. Lo más interesante son los arcos rebajados de sillería en el interior de la torre.		
Posible función de la masía: Torre de vigilancia de encrucijada de caminos. Función residencial y emblemática, centro de una explotación de carácter ganadero.		
Función actual: El conjunto de la masía se utiliza como corral de ganado. Explotación ovina.		
Otros datos / observaciones de interés: Interesante ejemplo de torre fortificada en el Maestrazgo. Destaca el juego cromático de los materiales de construcción (calizas y areniscas), y el interior de la torre, con arcos interiores rebajados de sillería (¿templarios?).		

* Más datos sobre la Torre Gorgue en: De la Peña, A. (2005) *Nuestra toponimia II: Torre Gorgue*. En LA MURADA, Revista Sociocultural de Villarluego, Nº 11 (pág. 20). Además de la información extraída de la mesa de interpretación que se ubica cerca de la torre fortificada (Autores: Casabona e Ibáñez).

35. Ficha descriptiva: TORRE SORIANO

Nombre de la masía: Torre Soriano		
Municipio: Villarluengo		
Propietario: Marcos Griñón		Foto general: Fachada sur y este de la torre almenada.
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 990 m		
Coordenadas UTM:	30 713778 E 4505413 N	
Entorno natural: Paraje de Las Hoyas, cerca del cañón del río Guadalupe y junto a la Muela Carrascosa de Tronchón. A los pies de un pequeño cerro calcáreo. Entorno salpicado de campos de labor y bosquetes de pinares. Muy cerca se encuentra una ermita abandonada y numerosas fuentes de agua.		
Dimensiones:	Altura: De 8 y 12 m aprox. Lados: 6 x 10 m. (lado mayor: sur y norte)	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Dirección oeste (90 cm de luz). Puerta en arenisca de arco de medio punto (casi tapiada por edificios anexos).		
Situación actual del edificio: En resalte sobre las construcciones anexas. En mal estado de conservación, con numerosas grietas en las fachadas, aunque conserva bastante bien la estructura del conjunto.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: S. XV - XVII		Detalle: Puerta en arco de medio punto con dovelas de arenisca -presenta oquedades por erosión (taffonis)-.
Características arquitectónicas: Torre de planta rectangular, con pequeñas almenas sobre los lados más cortos, en mal estado. Numerosas ventanas en las fachadas, simples y pequeñas. Puerta con dovelas de arenisca en arco de medio punto -desaparecida-. Sillares en las esquinas de la torre para reforzar el conjunto. Construida mediante paramentos de mampostería de hiladas regularizadas, trabajadas con argamasa de cal. Pequeños palomares en las fachadas.		
Posible función de la masía: Torre señorial en encrucijada de caminos. Centro de una explotación de carácter ganadero.		
Función actual: Sin residentes. El dueño combina su residencia del pueblo con la masía.		
Otros datos / observaciones de interés: Puerta de entrada en arco de medio punto, formada por dovelas de arenisca, menos resistentes que la caliza (posible carácter económico de la familia original). Buen ejemplo de torre fortificada rectangular, diferente a otras.		

36. Ficha descriptiva: TORRE MONTE SANTO *

Nombre de la masía: Torre Monte Santo	Foto general: Puerta, ventana festejadora exterior y almenas.	
Municipio: Villarluengo		
Propietario: Laura Castel Mur		
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1.247 m		
Coordenadas UTM:		30 708195 E 4502449 N
Entorno natural: Pequeña planicie sobre la localidad de Villarluengo, formando un collado llano y herboso junto al sendero GR 8 que enlaza Villarluengo y Pitarque. En el entorno se localizan numerosos campos abancalados que en la actualidad se encuentran abandonados y yermos, donde crecen pequeños matorrales formados fundamentalmente por aliagas y pequeñas hebeceas. Enfrente de la masía se encuentran los restos del antiguo Convento del Monte Santo, alrededor del cual existe una repoblación de pinos.		
Dimensiones:	Altura: 15 m aprox. Lados: 7,3 x 7,3 m	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Dirección noroeste (125 cm de luz)		
Situación actual del edificio: En resalte sobre las construcciones anexas. En buen estado (se esta rehabilitando para alojamiento turístico).		

DATOS HISTÓRICOS

Fecha aproximada de la construcción: S. XVI ¹	Detalle: Escudo sobre el arco de medio punto
Características arquitectónicas: Torre fortificada, de planta cuadrangular (3 plantas), muy bien restaurada. Paredes de piedra alternando la caliza en los sillares de las esquinas, en las dovelas de la puerta en arco de medio punto y en ventanas (dintel, jambas y alfeizar). Hiladas regularizadas de piedra, con argamasa de cal. Dispositivo de merlones en la parte superior (16 unidades). Escalera de piedra en el interior y ventanas festejadoras. Muy parecida a la Torre Gorgue.	
Posible función de la masía: Torre señorial de vigilancia de paso y camino. De carácter ganadero, como casi todas del Maestrazgo.	
Función actual: Vivienda y alojamiento para uso turístico.	
Otros datos / observaciones de interés: Escudo en piedra caliza sobre las dovelas de la puerta de arco de medio punto, con las iniciales "G" y "L", la fecha de construcción ha sido extraída del escudo. Ventana festejadora en el interior de la ventana que se localiza encima de la puerta. Conserva la escalera original de piedra, en la torre.	

¹ Royo Martín, E. *Aguilas Imperiales en Monte Santo*. Historia del Monasterio de Ntra. Sra. del Monte Santo de Villarluengo. Castellón, 1975.

* Se agradece a los propietarios de la masía su colaboración en el estudio y su interés mostrado.

37. Ficha descriptiva: TORRE SANCHO

Nombre de la masía: Torre Sancho	Foto general: Estructura de la torre y ventanales.	
Municipio: Villarluego		
Propietario: Laura Castel Mur		
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1.243 m		
Coordenadas UTM:		30 713583 E 4500837 N
Entorno natural: Prados y campos abancalados a los pies de la Muela Mujer en dirección a Tronchón (ladera este). Vegetación: Pequeños matorrales arbustivos (aliagas, bojés,...), enebros y alguna sabina. En el entorno se localizan otras masías, la más cercana es Casa Herrero, así como algunas fuentes de agua. Numerosos prados para el ganado.		
Dimensiones:		Altura: 15 m aprox. Lados: 7 x 11 m
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): La puerta se encuentra localizada en el interior de un corral (dirección sur, en arco de medio punto). Posee 100 cm de luz entre un extremo y otro de las dovelas de piedra caliza que forman el arco de medio punto.		
Situación actual del edificio: En resalte sobre las construcciones anexas. Bien conservada, con pequeñas grietas de escasa entidad en las fachadas.		
DATOS HISTÓRICOS		
Fecha aproximada de la construcción: S. XIV - XV	Detalle: Ventana gótica de la fachada sur	
Características arquitectónicas: Torre fortificada de mayor interés de la comarca del Maestrazgo, muy alta, con interesantes elementos arquitectónicos. Dispositivo de almenas en tres de sus lados. Sillares en las esquinas para reforzar la estructura, de caliza, también en ventanas –de estilo gótico, arcos trilobulados-. Dos de ellas con columna en medio, otras dos con moldura en alfeizar. Puerta en arco de medio punto en el interior del corral (construcción posterior) –entrada original-.		
Posible función de la masía: Edificio destinado a residencia de realengo, de carácter ganadero.		
Función actual: Sin habitar de manera continua. Las tierras y la masía permanecen arrendadas.		
Otros datos / observaciones de interés: Uno de los ejemplos más importantes de masía fortificada del Maestrazgo turolense, con numerosas muestras de arquitectura gótica y en buen estado de conservación. No destaca su función estratégica.		

38. Ficha descriptiva: CASA XISCA (TORRE DOMINGO MIRAL) *

Nombre de la masía: Casa Xisca (Torre Domingo Miral)		
Municipio: Villarluego		
Propietario: Pilar Igual	Foto general: Estructura general de la torre.	
DATOS DE LOCALIZACIÓN		
Altitud: 1.120 m		
Coordenadas UTM:	30T	715053 E 4502374 N
Entorno natural: Masía rodeada de pequeños bosquetes de carrascas. Campos yermos o abandonados en los alrededores. Localizada a media ladera sobre un pequeño barranco, de la Tosquilla, muy cerca de la carretera de Tronchón a Villarluego. Sin grandes vistas panorámicas, paisaje cerrado e inaccesible.		
Dimensiones:	Altura: De 9 a 10 m aprox. Lados: 7 x 9 m	
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): Puerta en arco de medio punto localizada en dirección noroeste, formada por dovelas de roca caliza y arenisca, con arco rebajado al interior. Existe otra puerta (¿...?), en el mismo lado y a media altura –centrada-, formada también por dovelas (Foto), como en la Torre Piquer de Berge.		
Situación actual del edificio: Estructura de la torre en buen estado. Tejado en malas condiciones.		



DATOS HISTÓRICOS

Fecha aproximada de la construcción: S. XIV - XV	Detalle: Ventana gótica con arcos trilobulados.
Características arquitectónicas: Excelente torre de tipo fortificado, sin almenas. Con sillares en las esquinas. Ventana gótica, ajimezada, de excelente fabricación –festejadora al interior-, otra más pequeña con dintel y jambas de arenisca. Puerta en arco de medio punto, otra en altura superior, ambas con dovelas de arenisca y caliza. Aspilleras en el interior tapiadas, una en cada lado y hacia las esquinas. Escalera de piedra en el interior. Conserva cerrojo de madera en la puerta principal, en el interior. Esta puerta no es la original.	
Posible función de la masía: Masía de prestigio, de tipo fortificado, una de las más antiguas del Maestrazgo.	
Función actual: Masía arrendada para explotación de ganado vacuno.	
Otros datos / observaciones de interés: Se desconoce el cambio en la denominación de la masía. Masía muy interesante desde el punto de vista arquitectónico.	

* Se agradece el interés mostrado por la propietaria en la elaboración de la información y fotografías.

39. Ficha descriptiva: CASA PÉREZ

Nombre de la masía: Casa Pérez			
Municipio: Villarluego			
Propietario: Miguel Angel Alloza		Foto general: Entorno de la masía.	
DATOS DE LOCALIZACIÓN			
Altitud: 1.303 m			
Coordenadas UTM:	30 712666 E 4503608 N		
Entorno natural: Entorno salpicado de banales abandonados en la confluencia de los caminos de Villarluego a Tronchón y Palomita, a los pies de la Muela Mujer. Interesantes construcciones de piedra seca alrededor de la masía. Enorme vista panorámica de todo el territorio circundante. Desde la misma se observan otras torres de tipo fortificado, junto al límite municipal de Tronchón.			
Dimensiones:	Altura: De 6 a 10 m aprox. Lados: 6 x 10 m.		
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso de la masía): Puerta principal de la masía en el lado este. Existe otra en el lado oeste en planta superior por donde se sale a la era empedrada.			
Situación actual del edificio: En pequeño resalte sobre las construcciones anexas. Estado ruinoso de los edificios y en mal estado de conservación. Crecimiento de zarzas en el lado este que no dejan la aproximación al edificio.			
DATOS HISTÓRICOS			
Fecha aproximada de la construcción: Año 1.670		Detalle: Alero de madera tallado con fecha y nombre del propietario, posiblemente de la construcción de la masía.	
Características arquitectónicas: Curiosa masía fortificada que posee una especie de pequeña torre en el lado norte, con sillares de piedra poco trabajados y almenas de bajo porte en la parte superior. Hacia al sur se dispone la vivienda, donde se encuentra el alero de madera tallada. Y a continuación un edificio en ruinas que, por el dispositivo de canalillos en teja en el lado sur –como el de la torre–, parece que podría tratarse de otra estructura similar.			
Posible función de la masía: De origen ganadero. Torre de prestigio. Posible vigilancia de caminos junto al límite municipal. Función residencial y emblemática.			
Estado actual: Masía abandonada y en estado ruinoso.			
Otros datos / observaciones de interés: Interesante ejemplo de masía de tipo fortificado, de prestigio, a un lado de la vivienda principal. Alero de madera tallado con inscripción y fecha, en la vivienda central. ¿Posible torre fortificada al otro lado del caserío? (permanece en ruinas).			

40. TORRE SALILLAS –VILLARLUENGO-

Nombre de la masía: MAS DE SALILLAS O TORRE SALILLAS

Municipio: VILLARLUENGO

Propietario: -----

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 1.487 m.

Coordenadas UTM: 30T 71149 E
449827 N

La Torre Salillas domina el cruce de caminos existente en las Casas de Palomita, por un lado el que desde Villarluengo se dirige a Palomita y Cantavieja, y por otro, el que procedente de la Hoya del Pinar se dirige a la Muela Mochén y Cañada de Benatanduz. Se asienta sobre la cornisa de una plataforma calcárea desde donde se observa una magnífica panorámica. La masía, probablemente bastante antigua, es llamada “Torre Salillas” o “Mas de Salillas” –véase el caso también del Mas de Oliver-. Se trata de una gran casa a la que se le han adosado otras construcciones anexas, así como explotaciones ganaderas, y en las que no se observan restos de una posible fortificación. La Torre Salillas, junto con la Torre Villores y Casa Ayora delimitan todo el Valle de Palomita, vigilan los caminos y lo rodean, observando cada palmo del Valle.



Torre o Mas de Salillas desde el Valle de Palomita.

41. TORRE VILLORES –VILLARLUENGO-

Nombre de la masía: TORRE VILLORES

Municipio: VILLARLUENGO.

Propietario: -----

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 1.605 m.

Coordenadas UTM: 30T 71290 E

449562 N

La masía se localiza cerca de la gran planicie de la Muela Mochen, junto al término municipal de Cantavieja. Se trata de una masía bastante modificada, reformada y adaptada en parte a los nuevos tiempos. En los alrededores de la misma se localizan varias canteras de extracción de piedra o losas. Desde la misma se domina todo el Valle de Palomita, con una amplia vista panorámica del valle y río Palomita y las numerosas masías –muchas de ellas habitadas- que se dispersan por todo el territorio. La Torre Villores no tiene fisonomía de torre fortificada, se encuentra muy trasformada y no existen rasgos que denoten su carácter estratégico.

Existe otra masía llamada “Torre Villores” en Cantavieja, pero se encuentra derruida y no es posible saber si disponía de torre o no.



42. LA TORRETA –VILLARLUENGO-

Nombre de la masía: LA TORRETA

Municipio: VILLARLUENGO.

Propietario: -----

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 1.390 m.

Coordenadas UTM: 30T 71376 E

449745 N

Masía localizada en el Valle del Río Palomita, muy cerca del cauce fluvial. Se trata de una construcción pequeña –haciendo referencia a su denominación-, adosada a la vivienda principal de la masía, de escasa altura y sin elementos arquitectónicos de importancia. Esta fabricada en arenisca de color rojo, como otras masías cercanas, con un pequeño palomar en la altura superior, tejado a un agua. La denominación de “Torreta” la podemos encontrar en otros municipios del Maestrazgo, como en Cantavieja o Mirambel, para denominar a una masía con torre más pequeña, de escasos 6 metros de lado y sin apenas aberturas para que entre la luz.



Vista general de la masía de “La Torreta” de Villarluengo que, a diferencia de otras con la misma denominación –en Mirambel, Cantavieja, etc.-, ésta sí que posee una pequeña torre en resalte sobre las construcciones anexas.

44. TORRE EJULVE –VILLARROYA DE LOS PINARES-

Nombre de la masía: TORRE EJULVE
Municipio: VILLARROYA DE LOS PINARES
Propietario: -----

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Altitud: 1.363 m.
Coordenadas UTM: 30T 69907 E
448737 N

Caserón bien conservado, restaurado y rehabilitado como residencia de veraneo o similar. No se distingue en el exterior ningún elemento de torre ni de tipo fortificado, aunque podría haber tenido en el pasado algún tipo de estructura, ya que en el piso superior del edificio central se han realizado unos pequeños mojonos de piedra simulando a pequeños merlones o mojonos, como muchas masías o torres de tipo fortificado en el Maestrazgo. La masía se localiza próxima al curso alto del río Guadalope y a la carretera de Villarroya a Fortanete (la entrada principal desde esta vía se distingue por una puerta con dos pilares de piedra a modo de mojonos).



Masía bien conservada y restaurada de Torre Ejulve, en Villarroya de los Pinares.

5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA

Las masías de tipo fortificado en el Maestrazgo turolense responden a una tipología de masías caracterizadas por la construcción de un edificio alto –de tipo defensivo- junto al conjunto de la masía.

Estas torres o edificios en resalte sobre los otros contiguos, parecen responder según autores como Casabona e Ibáñez a una especie de *señorío dentro de otro señorío más amplio, que responde al municipio*, en la época de la repoblación del territorio y de las ordenes militares, a partir de los siglos XIII y XIV.

No todas estas masías pertenecen a la misma época y a lo largo de la historia han surgido otras nuevas con diferentes morfologías, muchas veces construidas para resaltar el status económico de la familia que la habita y de su riqueza y extensión.

No obstante, dos de las características más importantes de las que tratamos son, por un lado, la localización estratégica de este modelo de masías, respondiendo a factores de índole geográfico y, por otro lado, a la construcción de estos edificios junto a caminos antiguos y vecinales, entre municipios.

La accesibilidad desde tiempos inmemoriales al territorio y a la comarca del Maestrazgo (debido a diversas razones de comunicación y del medio físico) y su aislamiento, han contribuido al mantenimiento de estas estructuras defensivas, muchas de ellas patrimonio monumental y cultural de estos pueblos. Desconocemos si existe alguna masía de tipo fortificado desaparecida o derruida –exceptuando la Torre Villores, en Cantavieja-, aunque es posible, que sino se actúa con rapidez, podamos asistir al derrumbamiento de algunas de ellas en poco tiempo.

También es escasa la información sobre la época o fechas de construcción de este tipo de edificaciones, y no era objetivo fundamental en la investigación indagar en archivos u otros que nos puedan aportar nuevas informaciones acerca de estas masías, no obstante, es de agradecer a los propietarios de las mismas, la facilidad para extraer algunos datos y hechos o anécdotas acontecidos en estos edificios, emblemáticos de por sí, de la comarca del Maestrazgo.

Como se puede observar en las fichas descriptivas anteriores, las torres de las masías parecen responder a un modelo en tamaño y dimensiones relativamente homogéneas –altura, lados de la torre, número de plantas, etc.-, y con iguales características arquitectónicas, morfológicas o del medio natural que le rodea. En otros estudios sería posible investigar en el tamaño de las explotaciones o de las actividades primarias y distribución en los usos del suelo de cada una de ellas, teniendo en cuenta el devenir social y económico de la historia.

Hoy en día, muchas de estas masías, símbolos de este territorio, permanecen abandonadas. Las construcciones anexas son utilizadas en muchos casos, para guarecer al ganado en época invernal o de mal tiempo.

6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

El futuro de este tipo de modelo y de las masías en general, está adoptando nuevos horizontes en una época en la que las urbanizaciones y el desarrollo urbano y económico crece a pasos agigantados, mientras muchas de estas estructuras continúan deteriorándose en el olvido.

Hoy en día, existen algunos edificios rehabilitados, bien para el gusto del propietario u orientados al uso turístico. Un tipo de turismo que combina el alojamiento en una residencia señorial junto con el contacto de la naturaleza, ideal para la gente que quiere desconectar del stress de las grandes urbes.

El inventario realizado sobre este tipo de estructuras es el primero que sale a la luz, después de más de un año y medio de investigación, localización y charlas con los propietarios que, sin la ayuda del *Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR)*, no hubiera sido posible su ejecución, y posterior publicación.

Esperamos, así mismo, que se continúe en esta misma línea, sobre todo en la Provincia de Teruel, y que con este trabajo, llevado a cabo con ilusión y esfuerzo, podamos aprender un poco más sobre este tipo de hábitat disperso, catalogar no sólo las masías de tipo fortificado, sino también todas y cada una que componen nuestro territorio, legado para las futuras generaciones.

Las fichas descriptivas han sido realizadas con el mayor rigor posible, teniendo en cuenta el número de masías torreadas, la ayuda a la investigación, el acceso a las mismas, y los condicionantes que han ido surgiendo en la elaboración del trabajo (información facilitada por los propietarios, la recepción de éstos ante el estudio, la información facilitada por los secretarios de los ayuntamientos, etc). Por tanto, creemos que se puede ampliar la información sobre las masías torreadas y todavía queda mucho por hacer ante este patrimonio histórico y cultural.

Por último, quiero agradecer especialmente a las personas que me han proporcionado diferentes datos sobre las masías, propietarios y gente que ha colaborado desinteresadamente con el autor. Sin ellos, este trabajo no hubiera sido posible: Ruth Pérez Gómez, Jose Ramón Sanchís, Ramón Royo, Miguel Milián, Laura Castel, Leopoldo Lou, Cristina Mallén, Sonia Sánchez, Paco Carceller, Pilar Igual...y muchos otros propietarios de las masías, secretarios de ayuntamientos, etc, así como al CEDDAR por su tiempo ilimitado para la elaboración del estudio.


Fdo: Diego Mallén Alcón
Mayo, 2007

7. ANEXO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA:

- Ledesma Rubio, M^a L. (1994) “*La Colonización del Maestrazgo Turolense por los Templarios*”. *Aragón en la Edad Media. Tomo V. Estudios de Economía y Sociedad*. Zaragoza.
 - Puig, F. y Barbera, B. (2003) “*Paseando por el entorno de la Iglesuela del Cid, sus masías y molinos*”. Edita: F.A.P.I. L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona).
 - Royo Martín, E. (1975) “*Aguilas Imperiales en Monte Santo*”. Historia del Monasterio de Ntra. Sra. del Monte Santo de Villarluego. Castellón.
 - Daudén Royo, F. (2001) “*Bordón. El pueblo, sus gentes, sus costumbres*”. Ed: Diputación Provincial de Teruel, Comarca del Maestrazgo, Caja Rural, Ayuntamiento de Bordón. Barcelona.
 - Casabona, J.F. y Ibáñez, E.J. (1991-92) “*Las Masías de Mora de Rubielos (Teruel) durante los siglos XIV al XVIII. Aspectos históricos y arqueológicos*”. Revista Kalathos 11-12. Revista del SAET (Seminario de Arqueología y Etnología Turolense. Teruel.
 - Hernández Sesé, A. (Coord.) (2005) “*Mases y Masoveros*”. Ed: CEDDAR (Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales) y ADEMA (Asociación de Desarrollo del Maestrazgo). Zaragoza.
 - Altaba Escorihuela, J. (1978) “*Cantavieja y su Baylia*”. Madrid.
 - Casabona, J.F. Gargallo, E. Ibáñez, E.J. y Morales, J.J. (1986) “*Torre del Puerto (Puertomingalvo). Un ejemplo de arquitectura rural de origen medieval*”. En Arqueología Espacial, N^o 10. Seminario de Arqueología y Etnología Turolense (SAET). Colegio Universitario de Teruel.(pág 205-222). Teruel.
 - Casabona, J.F. Gargallo, E. Ibáñez, E.J. y Morales, J.J. (1985) “*Actuación de urgencia en el yacimiento Torre Agustín –Torre del Puerto- Puertomingalvo (Teruel)*”. En Arqueología Aragonesa, N^o 5 (pág. 237-241). Gobierno de Aragón. Zaragoza.
 - Casabona, J.F. y Ibáñez, E.J. (1990) “*La Arquitectura de las masías en Mora de Rubielos*”. En Arquitectura Popular en España (Actas de las jornadas: 1-5 Dic. 1987) (pág 499-523). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.
 - Febrer, M.V. y Sanchís, J.R. (2003) “*La configuración del dominio feudal de la Orden de San Juan del Hospital en las Bailías de Aliaga, Cantavieja y Castellote (Siglos XII-XIX)*”. Ed: Comarca del Maestrazgo y Ayuntamiento de Villarroya de los Pinares. Villarroya de los Pinares.
 - Ibáñez, E.J. (1998) “*El origen de las masías y del paisaje bajomedieval en las Serranías Turolenses. El caso de Mora de Rubielos*”. En Arqueología del Paisaje. Arqueología Espacial, N^o 19-20 (pág 479-502). Actas del 5^o coloquio internacional de arqueología espacial. Ed: SAET y IET (Instituto de Estudios Turolense). Teruel.
 - Mallén, D. y Borroy, L. (2000) “*Estudio de Interpretación y Divulgación científica de los paisajes naturales de Cantavieja*”. Revista Teruel 88-89 (pág 333-344). Instituto de Estudios Turolenses. Teruel.
 - De la Peña, A. (2005) *Nuestra toponimia II: Torre Gorgue*. En LA MURADA, Revista Sociocultural de Villarluego, N^o 11 (pág. 20).
 - Ruiz Budría, E. (1998) “*El Mas turolense: pervivencia y viabilidad de una explotación agraria tradicional*”. Institución Fernando El Católico. Diputación de Zaragoza. Zaragoza.
- Cartografía consultada:
- Mapa Topográfico Nacional de España. Escala 1:25.000. Ministerio de Fomento. Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.): 544-I (Tronchón); 544-II (Forcall); 544-III (Cantavieja); 544-IV (Cinctorres); 569-I (Sierra del Rayo); 569-II (Villafranca del Cid); 569-III (Mosqueruela); 568-I (Allepuz); 568-II (Las Tres Cruces); 543-I (Camarillas); 543-II (Villarluego); 543-III (Ababuj); 543-IV (Villarroya de los Pinares); 519-I (Molinos); 519-II (Aguaviva); 519-III (Laruñán); 519-IV (Bordón); 518-IV (Cirugeda).

ANEXO DOCUMENTAL:



Folletos divulgativos sobre los coloquios de masías, realizados por el CEDDAR en los últimos años.

Berge

Convenio con Ibercaja para recuperar la torre Piquer

MARÍA LAHOZ
BERGE

El Ayuntamiento de Berge firmó ayer un convenio de colaboración con la Obra Social y Cultural de Ibercaja por el que esta entidad financiera aportará 25.000 euros para la recuperación de la conocida como torre Piquer.

Daniel Martín, alcalde de Berge, manifestó su satisfacción de que esta obra se lleve a cabo cuanto antes ya que «es una Torre muy visitada en el municipio». En la actualidad, esta antigua torre es propiedad de un particular aunque el ayuntamiento está en conversaciones para llegar a un acuerdo de cesión y poderla declarar de interés cultural. De momento este dinero ayudará a mantenerla en buenas condiciones.



►► Estado de la torre.

Las masías, un filón turístico y de segundas residencias



Lauren Rundle posa junto a una masía de su propiedad en Valderrobres rehabilitada para el turismo. L. R. B.

La DGA ordena catalogar estas construcciones de campo y fomentar su rehabilitación respetuosa con la tradición local

TERUEL. La rehabilitación de las masías, consideradas un "elemento identificativo" de la Comarca del Matarraña, constituye

una prioridad de las directrices de ordenación del territorio elaboradas por la DGA. Estas edificaciones, en su mayor parte deshabitadas actualmente, se dedicaron tradicionalmente a la explotación agropecuaria de fincas circundantes. En los últimos años despiertan un creciente interés inmobiliario para su rehabilitación como segundas residencias, establecimientos hosteleros o vi-

viendas de nuevos pobladores, principalmente extranjeros.

Los ayuntamientos estarán obligados a elaborar, dentro de su planteamiento urbanístico, un catálogo de las masías que describa su ubicación y estado, así como las normas para su rehabilitación, que deberá respetar la tipología tradicional. No se permitirá aumentar el volumen edificado, salvo que vayan a dedicarse a activi-

dades hosteleras. El apartado no vinculante de las directrices añade que las masías pueden jugar un papel importante en la revalorización del paisaje y en la promoción de un "turismo de calidad", siempre que el suministro eléctrico y el saneamiento se resuelvan "sin daño" para el entorno.

Mejor suministro de agua

También en la sección orientativa de las directrices, se considera necesario mejorar el suministro de agua para Beceite, Lledó, Peñarroya, Arens, La Portellada, Torre del Compte, Valdetormo, Valderrobres y Valjunquera, al tiempo que se califica de "prioritario" depurar los vertidos de aguas residuales de Peñarroya, Beceite y Valderrobres por situarse en las cabeceiras de los ríos.

Otras recomendaciones son la promoción de multiservicios para garantizar una oferta comercial básica en Torre de Arcas, Ráfales, Fórnoles, Arens, Lledó y La Portellada, así como la mejora de las telecomunicaciones, "deficitarias" en toda la comarca. Respecto al sector agropecuario, aboga por la elaboración de planes de gestión para eliminar los purines, la principal amenaza ambiental derivada de la potente cabaña porcina, y por fomentar la truficultura, una actividad tradicional en la Comarca.

L. R.

Fortalezas a pie de campo

Un estudio inventaría 30 masías fortificadas en la comarca del Maestrazgo, la mitad de ellas en ruinas

TERUEL. La Reconquista y la consiguiente necesidad de asegurar el territorio frente a las incursiones musulmanas propiciaron en la Edad Media la aparición de las primeras torres fortificadas en la comarca del Maestrazgo. Con el paso de los siglos, aquellas estructuras defensivas ampliaron sus funciones a la protección de los caminos principales contra el bandolerismo, a vigilar fuentes de suministro de agua o al control del tránsito de mercancías.

La construcción de torres fortificadas continuó hasta los siglos XVII o XVIII. Diego Mallén, geógrafo que prepara un estudio sobre las masías fortificadas de la comarca del Maestrazgo, ha inventariado hasta el momento treinta de estas antiguas construcciones defensivas, muchas de ellas desfiguradas por posteriores reformas y la mitad "en ruinas". La investigación incluyó una interpretación del origen y funciones de estas edificaciones rurales y un inventario "que pretenda dar a conocer este patrimonio y su estado actual".

Diego Mallén opina que la rehabilitación de las antiguas masías fortificadas para su uso turístico es "su única alternativa de futuro", porque la despoblación y la falta de mejores condiciones de vida han convertido las an-



La torre de Camañes de Cantaleja conserva su estructura de fortificación medieval. DIAGO MALLÉN

Las masías fortificadas, un patrimonio en ruinas

Hubiera sido más barato y rápido construir una casa de nueva planta que rehabilitar el torreón defensivo para usos turístico". Laura Castel lleva más de una década trabajando con su marido en la restauración y acondicionamiento de la masía de Montesanto de Villarluego. La inversión prevista, 150.000 euros, les servirá para acondicionar un establecimiento dedicado al turismo rural, que proyectan abrir en abril. Dispondrá de cinco habitaciones, la principal de ellas en la antigua masía fortificada, que data de los siglos XIII ó XIV y que, según sus averiguaciones, es de origen templario.


La restauración ha sido laboriosa y costosa. Han podido mantener parte del maderamen original aunque ha hecho falta madera nueva para sustituir a la dete-

riorada, han sacado a la luz la piedra que se utilizó para levantar los muros y han procurado respetar todos los elementos originales. Han recibido ayudas del Instituto Aragonés de Fomento y están a la espera de una subvención del programa Leader del Maestrazgo, que se les aprobó pero que no llegó por falta de fondos.

La reconversión para el uso turístico se perfila como la única salida para rehabilitar las masías fortificadas que proliferan por el Maestrazgo y que, según un estudio que realiza el geógrafo Diego Mallén, están amenazadas de ruina en un 50% de los casos. Estas sólidas edificaciones de mampostería o sillería, almenadas, dotadas de aspilleras y con aspecto de pequeñas fortalezas surgieron en la Edad Media para consolidar la ocupación del territorio frente



■ Torre de Santa Ana. Espectacular torre fortificada de N el corazón del Maestrazgo. Conserva las almenas del res pecto original, aunque presenta algunas construcciones i puerta principal, encalada, presenta un arco de medio r ella, se abren dos ventanas. FOTOG. DIEGO MALLÉN



Estudio y publicación sobre las casas torreadas del Alto Aragón (Marzo, 2007).